



ÁGUA



PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS Nº TP009/2022SASPM

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARETAMA

AV. SANTOS DUMONT
Tel: 3224.5572 - Fax: 3224.5573
CEP 60.150-1 - FORTALEZA-CE
CNPJ 12.640.385/0001-60
CGF 06.412.366-0



ÁGUA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP



CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL

IBARETAMA, 22 de dezembro de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARETAMA/CE
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº TP009/2022SASPM

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº TP009/2022SASPM, pelo preço global de R\$ 469.888,90 (quatrocentos e sessenta e nove mil, oitocentos e oitenta e oito reais e noventa centavos).
O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses a contar da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado na forma da Lei Federal nº 8.666/93, alterada e consolidada, sendo o prazo de execução de 120 dias, conforme Cronograma Físico Financeiro.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr(a) FRANCISCO HEITOR MOURAO NETO, portador(a) da carteira de identidade nº. 90002050930 SSP-CE e CPF nº 07956609879, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 180 dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos em pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Declaramos que estão contidas todas as despesas necessárias para a execução dos serviços, tais como:

- Materiais, equipamentos e mão de obra;
- Carga, transporte; descarga e montagens;
- Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou quaisquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados a Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pelo exercício das obras e/ou serviços.

Atenciosamente,

ÁGUA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

REP. LEGAL FRANCISCO HEITOR MOURAO NETO CPF 079.566.098-79
CNPJ 12.049.385/0001-40 R/S 9002050930 SSP/CE
ENGENHEIRO CIVIL RNF 0601629214

AV. SANTOS DUMAS
Tel.: 3224.5572 - Fax: 3224.5572
CEP 60.150-1 - FORTALEZA
CNPJ 12.049.385/0001
CGF 06.412.36

ÁGUA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP

PERMITEIRA MUNICIPAL DE IBARETAMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS PARA A MULHER
GEMA: AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS



ÁGUA

Org. 0

Item Orçamentário	Serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Orçado
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES				
1.1	PLACA PADRÃO DE OBRA. TIPO BANNER	M2	12,00	409,52	4.914,24
1.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	99,22	73,85	7.327,40
1.3	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	M2	138,78	4,04	550,67
				Total	12.802,31
2.0	MOVIMENTO DE TERRA				
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M3	47,56	149,14	7.093,10
2.2	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	15,85	59,89	948,09
2.3	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 89 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2015	M3	29,93	117,91	3.529,05
				Total	11.568,24
3.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS				
3.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	940,83	18,55	17.452,40
3.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2.516,43	13,66	34.407,29
3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.472,14	13,23	19.478,41
3.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	55,23	134,66	7.437,27
3.5	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	25,75	715,76	18.431,39
3.6	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO - VÃO ACIMA DE 4,81 m	M2	106,03	190,16	20.154,79
3.7	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,8 M DE VÃO. AF_03/2016	M	14,80	70,29	1.040,23
3.8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_05/2018	M2	34,68	142,25	4.932,2
				Total	128.343,0
4.0	COBERTURA				
4.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_07/2019	UN	2,00	3.023,42	6.046,84
4.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	144,37	101,28	14.621,1
4.3	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	144,37	50,21	7.248,8
4.4	BEIRAL DE MADEIRA DE (2 X 8)cm, INCLUSIVE PINTURA	M	36,93	32,30	1.200,0
4.5	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMOBADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	11,09	27,98	309,0
4.6	CHAPA POLICARBONATO FUMÉ ESP = 4mm	M2	10,95	95,86	1.050,0
4.7	ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 20m	M2	10,96	175,19	1.918,0

ÁGUA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

REP. LEGAL: FRANCISCO HEITOR MOURÃO NETO - CPF: 078.306.286-70
CNPJ: 12.541.386/0001-80 - RG: 90502050910 SERCE
ENGENHEIRO CIVIL - RFP: 0061029334

AV. SANTOS DUMAS
nº. 3224.9572 - Fax: 3224.5
CEP: 60.150-1 - FORTALEZA
CNPJ: 12.049.289/0001
CGF: 06.412.3

ÁGUIA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP

MUNICÍPIO MUNICIPAL DE IBARETAMA

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS PARA A MULHER

OBRA: AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS



ÁGUIA

Orç: 0

Item Orçamento	Serviços	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Orçado
4.8	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M2	64,20	45,19	2.903,91
				Total	35.299,48
5.0	ESQUADRIAS				
5.1	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	UN	10,00	383,93	3.839,30
5.2	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 50X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00	433,81	2.602,86
5.3	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00	469,33	1.877,32
5.4	PORTA TIPO PARANÁ (SIACESSÓRIOS)	M2	10,50	147,55	1.549,28
5.5	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	85,60	9,75	844,35
5.6	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	14,00	213,54	2.989,56
5.7	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 2 1/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPÁ BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019	UN	26,00	66,66	1.896,48
5.8	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVO ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	13,95	426,28	5.950,87
5.9	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	19,24	246,43	4.741,31
5.10	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	1,00	2.707,00	2.707,00
5.12	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	1,65	671,15	1.127,53
				Total	30.095,85
6.0	PAREDES/PISOS E REVESTIMENTOS				
6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 0M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_09/2014	M2	383,98	94,23	36.182,44
6.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	767,95	5,69	4.369,54
6.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PÂNOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	767,05	73,31	56.298,44
6.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	34,66	37,54	1.301,54
6.5	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	10,27	588,36	6.042,34
6.6	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	171,09	64,13	10.972,34
6.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	111,91	47,33	5.296,34
6.8	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30X30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	111,91	8,63	965,98

ÁGUIA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

REP. LEGAL: FRANCISCO HEITOR MOURÃO NETO - CPF: 070.666.065-79
 CNPJ: 12.049.385/0001-60 - RG: 60002050330 SSP/CE
 INSC. ESTADUAL: 10.123.456 - RNP: 2601023234

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

AV. SANTOS DUMAS
 Tel: 3224.5571 - Fone: 3224.5571
 CEP: 60.150-1 - FORTALEZA
 CNPJ: 12.049.385/0001-60
 CGF: 05.412.36

ÁGUIA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP

PREFETURA MUNICIPAL DE IBARETAMA

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS PARA A MULHER
 OBRAS: AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS



ÁGUIA

Orç. 0

Item Orçamento	Serviços	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Orçado
6.9	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	M2	54,57	314,09	17.139,09
6.10	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP= 12mm, INCLUS POLIMENTO (INTERNO)	M2	148,77	139,31	20.725,16
6.11	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGO) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	8,08	175,44	1.414,65
			Total		160.730,90
7.0	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS				
7.1	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUGHA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	103,52	207,04
7.2	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	77,17	463,02
7.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	120,00	37,91	4.549,80
7.4	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	905,53	1.811,09
7.5	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	532,36	532,36
7.6	BÁRRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	431,64	2.600,04
7.7	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	592,12	2.368,48
7.8	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 5,80 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	877,29	1.754,58
7.9	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	177,30	709,20
7.10	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	6,00	176,92	1.061,52
7.11	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	6,00	234,80	1.408,80
7.12	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	100,00	12,93	1.293,00
7.13	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	12,00	24,35	292,20
7.14	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORES DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	100,00	26,55	2.655,00
7.15	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	50,00	37,84	1.892,00
7.16	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	20,00	25,55	511,00
7.17	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	20,00	32,39	647,80
7.18	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETORES AEREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00	61,19	367,14
7.19	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETORES AEREO DE ESGOTO	UN	10,00	53,37	533,70

ÁGUIA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP

REP. LEGAL: FRANCISCO HEITOR MOURÃO NETO - CPF 679.566.090-79
 CNPJ 12.049.385/0001-11 - RG 4602059930 - SEPCO
 ENDEREÇO: CIVIL - RHP 6631.022/34

AV. SANTOS DUMAS
 Tel: 3224.5672 - Fax: 3224.5672
 CEP 60.150-1 - FORTALEZA
 CNPJ 12.049.385/0001-11
 CGF 08.412.35

ÁGUA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARETAMA

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS PARA A MULHER
 OBRA: AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS



ÁGUA

Orç. 0

Item Orçamento	Serviços	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Orçado
	SANITÁRIO. AF_12/2014				
7.20	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00	24,70	247,00
7.21	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	11,00	47,21	519,31
7.22	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	532,36	532,36
7.23	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	20,00	20,59	413,80
7.24	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	20,00	14,50	290,00
7.25	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,00	17,56	263,25
7.26	TÊ NORMAL, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UN	15,00	39,59	593,85
7.27	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	15,00	12,06	180,90
7.28	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00	10,02	100,20
7.29	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	45,00	12,99	583,55
7.30	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	15,00	8,35	125,25
7.31	TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UN	10,00	9,37	93,70
7.32	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	15,00	13,90	222,40
7.33	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6,00	107,77	646,62
7.34	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	6.676,80	6.676,80
7.35	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	3.542,93	3.542,93
7.36	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	3,00	609,35	1.828,05
7.37	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	6,00	362,50	2.175,00
				Total	44.776,25
8.0	INSTALACOES ELETRICAS				
8.1	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	500,00	12,21	6.105,00
8.2	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00	15,96	1.596,00
8.3	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	600,00	5,22	3.132,00

ÁGUA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

RESP. LEGAL: FRANCISCO HEITOR MOURÃO NETO - CPF: 079.308.098-75
 CNPJ: 12.248.395/0001-60 - RG: 40002950930 - SSP/CE
 ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 06/1023234

(Handwritten signatures and stamps)

AV. SANTOS DUMAS
 Tel.: 3224.5679 - Fax: 3224.5679
 CEP: 66.150-1 - FORTALEZA
 CNPJ: 12.049.365/0001-1
 CGF: 06.412.36

ÁGUIA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARETAMA

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS PARA A MULHER
OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS



ÁGUIA

Orç 0

Item Orçamento	Serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Orçado
8.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MMP, ANTI-CHAMA 450/50 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	350,00	6,45	2.257,50
8.5	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	785,53	785,53
8.6	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20,00	33,50	670,00
8.7	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,00	54,36	815,40
8.8	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	39,73	238,38
8.9	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	50,81	304,86
8.10	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	69,60	417,60
8.11	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	20,00	151,20	3.024,00
8.12	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	14,00	112,00	1.568,00
8.13	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	7,00	152,92	1.068,44
8.14	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2018	UN	4,00	183,31	733,24
8.15	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	15,91	15,91
8.16	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00	18,17	145,36
				Total	23.687,62
9.0	PINTURAS				
9.1	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2015	M2	460,98	15,49	7.140,59
9.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	402,32	17,07	6.867,60
9.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA), ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	61,68	19,07	1.176,24
9.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	46,16	26,63	1.229,84
9.5	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	61,68	29,92	1.845,44
9.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	170,29	19,45	3.313,81
				Total	21.537,51
10.0	PINTURAS E ACABAMENTOS				
10.1	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	170,29	6,27	1.067,72
				Total	1.067,72

ÁGUIA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP

REP. LEGAL FRANCISCO HEITOR MOURÃO NETO - CPF 079.586.058-79
CNPJ 046.3850001-60 RNS 00002650031 - EPP/CE
ENGENHEIRO CIVIL RNP 0601023324

AV. SANTOS DUMONTE
Tel. 3224.5672 - Fax 3224.5672
CEP 80.160-1 - FORTALEZA-CE
CNPJ 12.049.385/0001-60
CPF 06.412.365

ÁGUIA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARETAMA

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS PARA A MULHER

ORÇ: AMELIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS



ÁGUIA

Org. 0

Item Orçamento	Serviços	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Orçado	
					Total Geral	469.888,90

Importa o Presente Orçamento na Quantia de R\$ 469.888,90 (quatrocentos e sessenta e nove mil, oitocentos e oitenta e oito reais e noventa centavos).

ÁGUIA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP

REP. LEGAL: FRANCISCO HEITOR MOURÃO NETO - CPF: 079.561.056-70
CNPJ: 12.619.395/0001-00
ENGENHEIRO CIVIL

REG. 36002050930 - SBC/CE
RNP: 0801023334

AV. SANTOS DUMOS
Tel: 3224.5672 - Fax: 3224.5672
CEP 60.150-1 - FORTALEZA
CNPJ 12.619.395/0001
CGF 06.412.35



ÁGUA

PLANILHA DE COMPOSICAO ANALITICA DA TAXA DE BDI (SERVIÇOS)

ITEM	COD	DESCRIÇÃO	%
1.0	(AC)	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00
2.0	(S+G)	SEGURO+ GARANTIAS CONTRATUAIS	0,80
3.0	(R)	RISCOS	0,97
4.0	(DF)	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59
5.0	(L)	LUCRO	6,16
6.0	(I)	IMPOSTOS	
6.0	(I)	PIS	0,65
6.0	(I)	COFINS	3,00
6.0	(I)	ISS	5,00
6.0	(I)	CPRB (Apenas quando houver desoneração do INSS)	

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)}{(1-I)} - 1$$

BDI ADOTADO : 22,47

ÁGUA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

REP LEGAL FRANCISCO HECTOR MOURÃO NETO CPF 079.060.096-75
CNPJ 12.049.385/0001-08 RG 8002050930 SERPCE
ENGENHEIRO CIVIL TRP 0601022254

AV. SANTOS DUMAS
Tel.: 3224.5672 - Fax: 3224.5672
CEP 60.150-1 - FORTALEZA-CE
CNPJ 12.049.385/0001-08
CPF 06.412.385




ÁGUA

PLANILHA DE COMPOSICAO ANALITICA DE IMPOSTOS E TAXAS (SERVIÇOS)

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO	%
6.0	(I)	IMPOSTOS	
6.0	(I)	PIS	0,65
6.0	(I)	COFINS	3,00
6.0	(I)	ISS	5,00
6.0	(I)	CPRB (Apenas quando houver desoneração do INSS)	

TOTAL ADOTADO 8,65

ÁGUA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA


REP. LEGAL FRANCISCO HEITOR MOURÃO NETO CPF 079.558.036-79
RNPJ 12.049.305/0001-60 RTR 9000250970 SSPCE
ENGENHEIRO CIVIL RNF 060103234



AV. SANTOS DUMONTE
Tel: 3224-5672 - Fax: 3224-5672
CEP 06.150-1 - FORTALEZA-CE
CNPJ 12.049.305/0001-60
CGF 06.412.305



ÁGUIA

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO ANALÍTICA: ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

ITEM	COD	DESCRIÇÃO	HORISTA	MENSALISTA
1.0	A1	INSS	20,00	20,00
2.0	A2	SESI	1,50	1,50
3.0	A3	SENAI	1,00	1,00
4.0	A4	INCRA	0,20	0,20
5.0	A5	SEBRAE	0,60	0,60
6.0	A6	SALARIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
6.0	A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
7.0	A8	F.G.T.S.	8,00	8,00
8.0	A9	SECONCI	0,00	0,00
9.0	B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	0,00
10.	B2	FERIADOS	3,71	0,00
11.	B3	AUXILIO - ENFERMIDADE	0,87	0,67
12.	B4	13º SALARIO	10,80	8,33
13.	B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
14.	B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
15.	B7	DIAS DE CHUVA	1,55	0,00
16.	B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
17.	B9	FERIAS GOZADAS	8,71	6,73
18.	B10	SALARIO MATERNIDADE	0,03	0,03
19.	C1	AVISO PREVIO INDENIZADO	5,40	4,17
20.	C2	AVISO PREVIO TRABALHADO	0,13	0,10
21.	C3	FERIAS INDENIZADAS	4,86	3,75
22.	C4	DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA	3,90	3,01
23.	C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35

ENCARGOS SOCIAIS ADOTADOS : 112,76 71,07

ÁGUIA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

REP. LEGAL FRANCISCO HEITOR MOURÃO NETO - CPF 079.588.098-79
CNPJ 12.049.385/0001-00 RQ 90902050830 ESPCE
ENGENHEIRO CIVIL RNF 0901673234

AV. SANTOS DUMON
3224.5672 - Fax: 3224.567
60.150-1 - FORTALEZA-CE
CNPJ 12.049.385/0001-00
CGF 08.412.365-

Composições de Preço

TOMADA DE PREÇOS Nº TP009/2022SASPM

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO BÁSICO E MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS PARA A MULHER, CONFORME PROJETO BÁSICO E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.



ÁGUA

1

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
AJUDANTE DE ARMADOR	h	1,000000	17,02	17,02
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	h	1,000000	0,13	0,13
ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	h	1,000000	2,83	2,83
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	h	1,000000	1,09	1,09
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	h	1,000000	0,81	0,81
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	h	1,000000	0,74	0,74
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	h	1,000000	0,06	0,06
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	h	1,000000	0,88	0,88
Total (Mão de Obra sem Encargos) : 8,00				
Encargos Sociais (112,76%) 9,02				
Total (Mão de Obra com Encargos) : 17,02				
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 6,41				
Total (Serviços Auxiliares) : 0,13				
Total do Serviço (sem BDI) :				23,56
B.D.I (22,47%)				5,29
Total do Serviço (com BDI) :				28,85

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
CARPINTEIRO AUXILIAR	h	1,000000	17,02	17,02
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	h	1,000000	0,17	0,17
ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	h	1,000000	2,83	2,83
EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	h	1,000000	1,25	1,25
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	h	1,000000	0,81	0,81
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	h	1,000000	0,45	0,45
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	h	1,000000	0,06	0,06
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	h	1,000000	0,88	0,88
Total (Mão de Obra sem Encargos) : 8,00				
Encargos Sociais (112,76%) 9,02				
Total (Mão de Obra com Encargos) : 17,02				
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 6,29				
Total (Serviços Auxiliares) : 0,17				
Total do Serviço (sem BDI) :				23,48
B.D.I (22,47%)				5,28
Total do Serviço (com BDI) :				28,76

AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
AJUDANTE ESPECIALIZADO	h	1,000000	17,02	17,02
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	h	1,000000	0,13	0,13
ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	h	1,000000	2,83	2,83
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	h	1,000000	1,15	1,15
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	h	1,000000	0,81	0,81
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	h	1,000000	0,56	0,56
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	h	1,000000	0,06	0,06
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	h	1,000000	0,88	0,88

ÁGUA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

REP. LEGAL FRANCISCO HENRIQUE MADURÃO NETO - CPF 076.588.059-79
 CNPJ 12.649.385/0001-80 - RG 10002050930 SBP/CE
 ENGENHEIRO CIVIL - RNP 0501023034

AV. SANTOS DUMONT
 Tel: 3224.5572 - Fax: 3224.5672
 CEP 60.180-1 - FORTALEZA-CE
 CNPJ: 12.049.385/0001-80
 CGF 06.412.365-0

Composições de Preço

TOMADA DE PREÇOS N° TP009/2022SASFM

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO BÁSICO E MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS PARA A MULHER, CONFORME PROJETO BÁSICO E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.



AGUIA

2

Total (Mão de Obra sem Encargos): 8,00	Total do Serviço (sem BDI):	23,44
Encargos Sociais (112,76%) 9,02	B.D.I (22,47%)	5,27
Total (Mão de Obra com Encargos): 17,02	Total do Serviço (com BDI):	28,71
Total (Material/Equipamento/Transporte): 6,29		
Total (Serviços Auxiliares): 0,13		

ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,008000	25,84	1,74
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,034000	30,32	9,99
GUARNIÇÃO/ALIZAR/ VISTA MADR. E= 1" CM. L= 14,5" CM. EM PINUS/ TAUARI/ VIOLA DO EQUIVALENTE DA REGIÃO	m	1,163000	4,66	5,42
PREGO DE AÇO POLIDO SEM CABEÇA 16 X 15 (1 1/4 X 1 1/2)	Kg	0,005000	18,93	0,11

Total (Mão de Obra sem Encargos): 0,00	Total do Serviço (sem BDI):	7,96
Encargos Sociais (112,76%) 0,00	B.D.I (22,47%)	1,79
Total (Mão de Obra com Encargos): 0,00	Total do Serviço (com BDI):	9,75
Total (Material/Equipamento/Transporte): 5,53		
Total (Serviços Auxiliares): 2,43		

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 800 L. AF_05/2019	m³	0,023000	545,29	12,56
PEDEREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2,220000	25,84	57,36
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,110000	20,32	22,56
ELEMENTO VAZADO CERÂMICO 7 X 20 X 20 CM	un	23,290000	2,18	50,77

Total (Mão de Obra sem Encargos): 0,00	Total do Serviço (sem BDI):	143,25
Encargos Sociais (112,76%) 0,00	B.D.I (22,47%)	32,19
Total (Mão de Obra com Encargos): 0,00	Total do Serviço (com BDI):	175,44
Total (Material/Equipamento/Transporte): 50,77		
Total (Serviços Auxiliares): 92,48		

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMPUÇAMENTO ÚNICO/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MANUAL. AF_06/2019	m³	0,008500	687,69	5,84
PEDEREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,370000	25,84	35,40
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,685000	20,32	13,92
BLOCO CERÂMICO (ALVENARIA DE VEDAÇÃO), DE 9 X 19 X 19 CM	Mil	0,027930	704,99	19,69
PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇAO DIRETA)	Conto	0,005000	40,33	0,20
TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FID D = 1,20 A 1,70" MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) 150 X 7,5" CM	m	0,420000	2,84	1,19

AGUIA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

REP. LEGAL FRANCISCO HEITOR MOURÃO NETO. CPF 271.588.098-79
 CNPJ 12.649.335/0001-05 RG 90002050800 SSP/CE
 ENGENHEIRO CIVIL RNP 6001023234

AV. SANTOS DUMONTE
 Tel: 3224.5672 - Fax: 3224.5672
 CEP 80.150-1 - FORTALEZA-CE
 CNPJ 12.049.385/0001-11
 CGF 06.412.385

Composições de Preço

TOMADA DE PREÇOS Nº TP009/2022SASPM

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS EM CONFORMIDADE COM O PROJETO BÁSICO E MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS PARA A MULHER, CONFORME PROJETO BÁSICO E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.



ÁGUIA

3

Total (Mão de Obra sem Encargos): 0,00	
Encargos Sociais (112,76%) 0,00	
Total (Mão de Obra com Encargos): 0,00	
Total (Material/Equipamento/Transporte): 21,08	
Total (Serviços Auxiliares): 55,86	
Total do Serviço (sem BDI):	76,94
B.D.I (22,47%)	17,29
Total do Serviço (com BDI):	94,23

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	m	0,167000	29,91	5,03
SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,069000	20,32	1,40
TINTA ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	l	0,330000	22,77	7,51

Total (Mão de Obra sem Encargos): 0,00	
Encargos Sociais (112,76%) 0,00	
Total (Mão de Obra com Encargos): 0,00	
Total (Material/Equipamento/Transporte): 7,51	
Total (Serviços Auxiliares): 6,43	
Total do Serviço (sem BDI):	13,94
B.D.I (22,47%)	3,13
Total do Serviço (com BDI):	17,07

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,244000	26,91	6,57
SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	m	0,089000	20,32	1,81
TINTA ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	l	0,330000	22,77	7,51

Total (Mão de Obra sem Encargos): 0,00	
Encargos Sociais (112,76%) 0,00	
Total (Mão de Obra com Encargos): 0,00	
Total (Material/Equipamento/Transporte): 7,51	
Total (Serviços Auxiliares): 8,38	
Total do Serviço (sem BDI):	15,89
B.D.I (22,47%)	3,57
Total do Serviço (com BDI):	19,46

ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_09/2019

M3

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	8,780000	20,32	178,41
AREIA MÉDIA	m3	1,130000	130,00	146,90
CAL HIDRATADA GHI PARA ARGAMASSAS	Kg	75,470000	0,93	70,19
CIMENTO PORTLAND	Kg	339,520000	0,70	237,73

Total (Mão de Obra sem Encargos): 0,00	
Encargos Sociais (112,76%) 0,00	
Total (Mão de Obra com Encargos): 0,00	
Total (Material/Equipamento/Transporte): 454,82	
Total (Serviços Auxiliares): 178,41	
Total do Serviço (sem BDI):	633,23
B.D.I (22,47%)	142,29
Total do Serviço (com BDI):	775,52

ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOCO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	11,230000	20,32	228,19
AREIA MÉDIA	m3	1,180000	130,00	150,80

ÁGUIA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

REP. LEGAL FRANCISCO HEITOR MOURÃO NETO - CPF 079.500.003-79
 CNPJ 12.049.385/0001-60 R.G. 9007205/000 SSP/CE
 ENGENHEIRO CIVIL RNF 6001022/34

AV. SANTOS DUMONT
 Tel: 3224.5572 - Fax: 3224.5573
 CEP 60.150-1 - FORTALEZA-CE
 CNPJ 12.049.385/0001-60
 CCF 03.412.355-4

Composições de Preço

TOMADA DE PREÇOS Nº TP009/2022SASPM

À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO BÁSICO E MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS PARA A MULHER, CONFORME PROJETO BÁSICO E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.



CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Kg	116,40000	0,93	108,25
CIMENTO PORTLAND	Kg	251,89000	0,70	176,27

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00				
Encargos Sociais (112,76%) : 0,00				
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00				
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 442,37				
Total (Serviços Auxiliares) : 228,19				
Total do Serviço (sem BDI) :				670,58
			B.D.I (22,47%)	150,67
			Total do Serviço (com BDI) :	821,23

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL AF_08/2019

M3

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	11,10000	20,32	225,55
AREIA MÉDIA	m3	1,14000	130,00	148,20
CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Kg	171,13000	0,93	159,16
CIMENTO PORTLAND	Kg	192,52000	0,70	134,76

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00				
Encargos Sociais (112,76%) : 0,00				
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00				
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 442,11				
Total (Serviços Auxiliares) : 225,55				
Total do Serviço (sem BDI) :				667,66
			B.D.I (22,47%)	150,02
			Total do Serviço (com BDI) :	817,68

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

M3

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO AF_11/2014	h.improd	2,60000	1,57	4,10
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO AF_11/2014	h.prod	0,85000	5,18	4,40
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	3,65000	19,45	70,98
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,79000	20,32	16,05
AREIA MÉDIA	m3	1,18000	130,00	153,40
CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Kg	157,44000	0,93	146,42
CIMENTO PORTLAND	Kg	177,12000	0,70	123,98

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00				
Encargos Sociais (112,76%) : 0,00				
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00				
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 423,80				
Total (Serviços Auxiliares) : 95,84				
Total do Serviço (sem BDI) :				519,64
			B.D.I (22,47%)	116,76
			Total do Serviço (com BDI) :	636,40

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

M3

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO AF_08/2014	h.improd	3,74000	1,02	3,81
MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO AF_08/2014	h.prod	1,14000	5,04	5,78
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	4,88000	19,45	94,92
AREIA MÉDIA	m3	1,16000	130,00	150,80

AGUIA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

REP. LEGAL FRANCISCO HELTON MOURÃO NETO - CPF 079.566.096-78
 CNPJ: 12.049.385/0001-90 RQ 30002659930 B5PCE
 ENGENHEIRO CIVIL REP 0601020204

AV. SANTOS DUMON
 Tel.: 3224.6672 - Fax: 3224.557
 CEP 60.150-1 - FORTALEZA-CE
 CNPJ 12.049.385/0001-6
 CGF 06.412.855

Composições de Preço

TOMADA DE PREÇOS N° TP009/2022SASPM

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO BÁSICO E MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS PARA A MULHER, CONFORME PROJETO BÁSICO E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.



ÁGUILA

5

CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Kg	154.960000	0,93	143,95
CIMENTO PORTLAND	Kg	173.770000	0,70	121,64

Total (Mão de Obra sem Encargos): 0,00				
Encargos Sociais (112,76%) 0,00				
Total (Mão de Obra com Encargos): 0,00				
Total (Material/Equipamento/Transporte): 416,09				
Total (Serviços Auxiliares): 104,48				
Total do Serviço (sem BDI):				520,57
B.D.I (22,47%)				116,97
Total do Serviço (com BDI):				637,54

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL AF_08/2019 M3

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	11,020000	20,32	223,93
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m3	0,940000	131,09	123,79
CIMENTO PORTLAND	Kg	422,630000	0,70	295,84

Total (Mão de Obra sem Encargos): 0,00				
Encargos Sociais (112,76%) 0,00				
Total (Mão de Obra com Encargos): 0,00				
Total (Material/Equipamento/Transporte): 419,63				
Total (Serviços Auxiliares): 223,93				
Total do Serviço (sem BDI):				643,56
B.D.I (22,47%)				144,61
Total do Serviço (com BDI):				788,17

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_08/2019 M3

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO AF_10/2014	h improd.	2,880000	0,38	1,09
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO AF_10/2014	h prod.	0,870000	1,85	1,61
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIAMISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	3,750000	19,45	72,94
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ANIMAÇÃO, LÍQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	l	16,440000	9,80	160,51
AREIA MÉDIA	m3	1,080000	130,00	140,40
CIMENTO PORTLAND	Kg	466,000000	0,70	340,20

Total (Mão de Obra sem Encargos): 0,00				
Encargos Sociais (112,76%) 0,00				
Total (Mão de Obra com Encargos): 0,00				
Total (Material/Equipamento/Transporte): 671,11				
Total (Serviços Auxiliares): 75,64				
Total do Serviço (sem BDI):				746,75
B.D.I (22,47%)				167,79
Total do Serviço (com BDI):				914,54

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_08/2019 M3

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO AF_10/2014	h improd.	3,390000	0,38	1,29
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO AF_10/2014	h prod.	1,030000	1,85	1,91
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIAMISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	4,420000	19,45	85,97
AREIA MÉDIA	m3	1,270000	130,00	165,10
CIMENTO PORTLAND	Kg	573,610000	0,70	401,53

AGUIA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

REP. LEGAL FRANCISCO ELTON MOURÃO NETO, CPF 078.590.038-70
 CNPJ 12.049.385/0001-00 RG 800.03050930 SSP/CE
 ENGENHEIRO CIVIL RNP 0601033254

AV. SANTOS DUMONT
 Tel.: 3224.5672 - Fax: 3224.5672
 CEP 80.160-1 - FORTALEZA-CE
 CNPJ 12.049.385/0001-60
 CGF 08.412.956-0

Composições de Preço

TOMADA DE PREÇOS N° TP009/2022SASPM

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO BÁSICO E MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS PARA A MULHER, CONFORME PROJETO BÁSICO E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.



Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00	Total do Serviço (sem BDI) :	655,80
Encargos Sociais (112,76%) 0,00	B.D.I (22,47%)	147,36
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00	Total do Serviço (com BDI) :	803,16
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 566,63		
Total (Serviços Auxiliares) : 89,17		

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL AF_08/2019 M3

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	6,570000	20,32	133,44
AREIA MEDIA	m3	1,070000	130,00	139,10
CIMENTO PORTLAND	Kg	482,980000	0,70	338,07

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00	Total do Serviço (sem BDI) :	651,31
Encargos Sociais (112,76%) 0,00	B.D.I (22,47%)	146,35
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00	Total do Serviço (com BDI) :	797,66
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 477,17		
Total (Serviços Auxiliares) : 174,14		

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_08/2019 M3

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF_10/2014	h/prod.	2,820000	0,38	1,00
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF_10/2014	h/prod.	0,800000	1,85	1,48
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIAMISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	3,420000	19,45	66,52
AREIA MEDIA	m3	1,070000	130,00	139,10
CIMENTO PORTLAND	Kg	483,700000	0,70	338,59

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00	Total do Serviço (sem BDI) :	545,69
Encargos Sociais (112,76%) 0,00	B.D.I (22,47%)	122,84
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00	Total do Serviço (com BDI) :	669,53
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 477,69		
Total (Serviços Auxiliares) : 69,00		

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF_08/2019 M3

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 380 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF_11/2014	h/prod.	1,870000	1,57	2,94
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 380 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF_11/2014	h/prod.	0,570000	5,15	2,95
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIAMISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2,440000	19,45	47,46
SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,750000	20,32	15,24
AREIA MEDIA	m3	1,070000	130,00	139,10
CIMENTO PORTLAND	Kg	483,720000	0,70	338,60

AGUIA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

REP. LEGAL FRANCISCO VETTOR MOURÃO NETO - CPF 979.568.058-79
 CNPJ 12.049.385/0001-60 RG 50002050930-65RCE
 ENGENHEIRO CIVIL RNP 0601123234

AV. SANTOS DUMONT
 Tel.: 3224.8872 - Fax: 3224.9572
 CEP 60.160-1 - FORTALEZA-GE
 CNPJ 12.049.385/0001-60
 CGF 06.412.355-0

Composições de Preço

TOMADA DE PREÇOS Nº TP009/2022SASPM

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO BÁSICO E MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS PARA A MULHER, CONFORME PROJETO BÁSICO E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.



Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00	
Encargos Sociais (112,76%) 0,00	
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00	
Total (Material/Equipamento/Transporte) :477,70	
Total (Serviços Auxiliares) : 68,59	
Total do Serviço (sem BDI) :	546,29
B.D.I (22,47%)	122,75
Total do Serviço (com BDI) :	669,04

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL. M3
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_08/2019

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO AF_10/2014	h/prod.	3,660000	0,38	1,35
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO AF_10/2014	h/prod.	1,080000	1,65	2,00
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	4,640000	19,45	90,25
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA SEM TRANSPORTE)	m³	1,020000	131,69	134,32
CIMENTO PORTLAND	Kg	343,620000	0,70	240,46

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00	
Encargos Sociais (112,76%) 0,00	
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00	
Total (Material/Equipamento/Transporte) :374,78	
Total (Serviços Auxiliares) : 93,60	
Total do Serviço (sem BDI) :	468,38
B.D.I (22,47%)	105,24
Total do Serviço (com BDI) :	573,62

ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015 KG

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,049200	25,84	1,27
SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,034800	20,32	0,71
AÇO CA-50, 10,0 MM, VERGALHO	Kg	1,000000	9,23	9,23

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00	
Encargos Sociais (112,76%) 0,00	
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00	
Total (Material/Equipamento/Transporte) :9,23	
Total (Serviços Auxiliares) : 1,96	
Total do Serviço (sem BDI) :	11,21
B.D.I (22,47%)	2,52
Total do Serviço (com BDI) :	13,73

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,031000	23,59	0,73
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,189600	25,71	4,87
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM LAJE AF_12/2015	Kg	1,000000	12,05	12,05
ARAME RECOZIDO 15-BWG, D= 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18-BWG, D= 1,25 MM (0,01 KG/M)	Kg	0,025000	20,08	0,50
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLÁSTICO, PARA VERGALHO 4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	un	2,816000	0,22	0,62

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00	
Encargos Sociais (112,76%) 0,00	
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00	
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 1,12	
Total (Serviços Auxiliares) : 17,66	
Total do Serviço (sem BDI) :	18,78
B.D.I (22,47%)	4,22
Total do Serviço (com BDI) :	23,00

AGUIA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

REP. LEGAL FRANCISCO HEITOR MOURÃO NETO - CPF 079.588.088-79
CNPJ 13.040.385/0001-25
ENGENHEIRO CIVIL

RG 9002050900 SSP/CE
RNP 0501623234

AV. SANTOS DUMONT
Tel: 3224.5972 - Fax: 3224.5972
CEP 80.150-1 - FORTALEZA-CE
CNPJ 12.049.385/0001-60
CGF 06.412.305-0

Composições de Preço

TOMADA DE PREÇOS Nº TP009/2022SASPM

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO BÁSICO E MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS PARA A MULHER, CONFORME PROJETO BÁSICO E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.



AGÜIA



ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,006500	23,56	0,20
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,052900	25,71	1,36
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	Kg	1,000000	10,61	10,61
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Kg	0,025000	20,06	0,50
ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	un	0,543000	0,22	0,12
Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00				
Encargos Sociais (112,76%) 0,00				
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00				
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 0,62				
Total (Serviços Auxiliares) : 12,17				
Total do Serviço (sem BDI) :				12,79
B.D.I (22,47%) :				2,87
Total do Serviço (com BDI) :				15,66

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,006300	23,56	0,15
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,038500	25,71	0,99
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	Kg	1,000000	9,08	9,08
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Kg	0,025000	20,06	0,50
ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	un	0,367000	0,22	0,08
Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00				
Encargos Sociais (112,76%) 0,00				
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00				
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 0,58				
Total (Serviços Auxiliares) : 10,22				
Total do Serviço (sem BDI) :				10,80
B.D.I (22,47%) :				2,43
Total do Serviço (com BDI) :				13,23

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,015500	23,56	0,37
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,094700	25,71	2,43
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	Kg	1,000000	11,64	11,64
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Kg	0,025000	20,06	0,50
ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	un	0,970000	0,22	0,21
Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00				
Encargos Sociais (112,76%) 0,00				
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00				
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 0,71				
Total (Serviços Auxiliares) : 14,44				
Total do Serviço (sem BDI) :				15,15
B.D.I (22,47%) :				3,40
Total do Serviço (com BDI) :				18,55

ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015

KG

AGÜIA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

REP. LEGAL FRANCISCO HELENA MOURÃO NETO - CPF 076.555.095-76
 CNPJ: 12.049.385/0001-80 RG 00002059850 SSP/CE
 ENGENHEIRO CIVIL REP. 061023324

AV. SANTOS DUMONT
 Tel.: 3224.5672 - Fax 3224.5572
 CEP 60.150-1 - FORTALEZA-CE
 CNPJ 12.049.385/0001-80
 CGF 06.412.365-0

Composições de Preço

TOMADA DE PREÇOS Nº TP009/2022SASPM

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO BÁSICO E MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS PARA A MULHER, CONFORME PROJETO BÁSICO E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.



Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,002700	25,84	1,62
SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,044300	20,32	0,90
ACO-CA-50. 10,0 MM. VERGALHAO	Kg	1,000000	9,23	9,23
Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00				
Encargos Sociais (112,76%) 0,00				
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00				
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 9,23				
Total (Serviços Auxiliares) : 2,52				
Total do Serviço (sem BDI) :				11,75
B.D.I (22,47%)				2,64
Total do Serviço (com BDI) :				14,39

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
ARMADOR	h	1,000000	19,15	19,15
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	h	1,000000	0,15	0,15
ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	h	1,000000	2,83	2,83
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	h	1,000000	1,05	1,05
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	h	1,000000	0,81	0,81
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	h	1,000000	0,74	0,74
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	h	1,000000	0,06	0,06
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	h	1,000000	0,88	0,88
Total (Mão de Obra sem Encargos) : 9,00				
Encargos Sociais (112,76%) 10,15				
Total (Mão de Obra com Encargos) : 19,15				
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 6,41				
Total (Serviços Auxiliares) : 0,15				
Total do Serviço (sem BDI) :				25,71
B.D.I (22,47%)				5,78
Total do Serviço (com BDI) :				31,49

ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
ASSENTADOR DE MANILHAS	h	1,000000	19,15	19,15
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	h	1,000000	0,20	0,20
ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	h	1,000000	2,83	2,83
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	h	1,000000	0,76	0,76
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	h	1,000000	0,81	0,81
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	h	1,000000	0,01	0,01
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	h	1,000000	0,06	0,06
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	h	1,000000	0,88	0,88
Total (Mão de Obra sem Encargos) : 9,00				
Encargos Sociais (112,76%) 10,15				
Total (Mão de Obra com Encargos) : 19,15				
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 5,35				
Total (Serviços Auxiliares) : -0,20				
Total do Serviço (sem BDI) :				24,70
B.D.I (22,47%)				5,55
Total do Serviço (com BDI) :				30,25

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO. 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016

M3

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
AGUA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA				
REP. LEGAL: FRANCISCO HECTOR MOURÃO NETO - CPF 679.560.656-79 CNPJ 12.049.385/0001-60 - RG 20002650930 SSP/CE ENGENHEIRO CIVIL - RNP 0901029234				
AV. SANTOS DUMONT Tel: 3224.9872 - Fax: 3224.9872 CEP 50.190-1 - FORTALEZA-CE CNPJ 12.049.385/0001-60 GGF 06.412.355-0				

Composições de Preço

TOHADA DE PREÇOS Nº TP009/2022SASEM

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO BÁSICO E MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS PARA A MULHER, CONFORME PROJETO BÁSICO E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.



ÁGUA

10

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO. PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.000 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M. POTÊNCIA 230 CV. INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	h/improd	0,003000	50,43	0,15
CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO. PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.000 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M. POTÊNCIA 230 CV. INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	h/prod	0,006300	321,79	1,93
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS. POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_09/2015	h/improd	0,113000	25,55	2,89
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS. POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_09/2015	h/prod	0,122000	32,17	3,92
RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA. TRACÇÃO 4X4. POTÊNCIA LÍQ. 88 HP. CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3. CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3. PESO OPERACIONAL MIN. 6.574 KG. PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	h/improd	0,033000	53,17	1,75
RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA. TRACÇÃO 4X4. POTÊNCIA LÍQ. 88 HP. CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3. CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3. PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG. PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	h/prod	0,025000	149,40	3,74
SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,032000	20,32	0,65
ÁREA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m²	1,250000	66,00	81,25

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00	
Encargos Sociais (112,76%) : 0,00	
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00	
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 81,25	
Total (Serviços Auxiliares) : 15,03	
Total do Serviço (sem BDI) :	96,28
B.D.I (22,47%)	21,63
Total do Serviço (com BDI) :	117,91

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
AJUVANTE DE ELETRICISTA	h	1,000000	17,02	17,02
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	h	1,000000	0,44	0,44
ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	h	1,000000	2,83	2,83
EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	h	1,000000	1,07	1,07
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	h	1,000000	0,81	0,81
FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	h	1,000000	0,78	0,78
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	h	1,000000	0,06	0,06
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	h	1,000000	0,88	0,88

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 8,00	
Encargos Sociais (112,76%) : 9,02	
Total (Mão de Obra com Encargos) : 17,02	
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 6,43	
Total (Serviços Auxiliares) : 0,44	
Total do Serviço (sem BDI) :	23,89
B.D.I (22,47%)	5,37
Total do Serviço (com BDI) :	29,26

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	h	1,000000	17,02	17,02
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	h	1,000000	0,21	0,21
ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	h	1,000000	2,83	2,83
EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	h	1,000000	0,94	0,94
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	h	1,000000	0,81	0,81
FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	h	1,000000	0,32	0,32

ÁGUA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

REPLEGAL FRANCISCO HEITOR MOURÃO NETO - CPF 079.566.985-79
 CNPJ 12.049.385/0001-01 R. 936/2050020 SSPCE
 ENFERMEIRO CIVIL RNP 090.1625234

AV. SANTOS DUMONTE
 Tel: 3224.5672 - Fax: 3224.5672
 CEP 80.150-1 - FORTALEZA-CE
 CNPJ: 12.049.385/0001-01
 CGF 05.412.385

Composições de Preço

Tomada de Preços N° TP009/2022SASEM

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO BÁSICO E MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS PARA A MULHER, CONFORME PROJETO BÁSICO E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.



AGUIA

11

COLETADO CAIXA)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	h	1,000000	0,05	0,05
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	h	1,000000	0,88	0,88

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 8,00				
Encargos Sociais (112,76%) 8,02				
Total (Mão de Obra com Encargos) : 17,02				
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 5,84				
Total (Serviços Auxiliares) : 0,21				
			Total do Serviço (sem BDI) :	23,07
			B.D.I (22,47%)	5,18
			Total do Serviço (com BDI) :	28,25

AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
AZULEJISTA OU LADRILHEIRO	h	1,000000	19,15	19,15
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	h	1,000000	0,20	0,20
ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	h	1,000000	2,83	2,83
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	h	1,000000	1,05	1,05
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	h	1,000000	0,81	0,81
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	h	1,000000	0,74	0,74
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	h	1,000000	0,05	0,05
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	h	1,000000	0,88	0,88

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 9,00				
Encargos Sociais (112,76%) 10,15				
Total (Mão de Obra com Encargos) : 19,15				
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 6,41				
Total (Serviços Auxiliares) : 0,20				
			Total do Serviço (sem BDI) :	25,76
			B.D.I (22,47%)	5,79
			Total do Serviço (com BDI) :	31,55

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN

AF_01/2020

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
MARMORESTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,454400	25,76	38,50
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	6,983400	20,33	19,88
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 5,10 X 85 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	un	6,000000	0,51	3,05
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/QUARTZ/ CASTELÓY CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, E= 2,5" CM	m2	1,005000	573,55	576,45
MÁSSA PLÁSTICA PARA MARMORE/GRANITO	Kg	0,522800	44,52	23,28
REJUNTE EPOXI BRANCO	Kg	0,021100	95,46	2,04
SUPOORTE MÃO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO	un	2,000000	26,21	52,42

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00				
Encargos Sociais (112,76%) 0,00				
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00				
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 657,85				
Total (Serviços Auxiliares) : - 58,48				
			Total do Serviço (sem BDI) :	716,33
			B.D.I (22,47%)	160,96
			Total do Serviço (com BDI) :	877,29

BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,948500	25,23	23,93

AGUIA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.

REP LEGAL FRANCISCO HEITOR MOURÃO NETO - CPF 079.568.085-79
CNPJ 12.049.385/0001-63 RNS 90002090900 58PCE
ENGENHEIRO CIVIL INP 6801023234

AV. SANTOS DUMONT
Tel. 3224.5672 - Fax: 3224.5672
CEP 80.150-1 - FORTALEZA-CE
CNPJ 12.049.385/0001-63
CGF 05.412.385-0

Composições de Preço

Tomada de Preços N° TP009/2022SASEM

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO BÁSICO E MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS PARA A MULHER, CONFORME PROJETO BÁSICO E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.



Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,298800	20,32	6,07
BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3,0CM	un	1,000000	216,94	216,94
PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA DEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 5-5	un	6,000000	18,02	108,12

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00				
Encargos Sociais (112,76%) : 0,00				
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00				
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 325,05				
Total (Serviços Auxiliares) : 30,00				
Total do Serviço (sem BDI) :				355,06
			B.D.I (22,47%)	79,78
Total do Serviço (com BDI) :				434,84

BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019

UN

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2,741000	26,64	70,28
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,357000	20,32	27,57
BATENTE PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACIÇO, E= 75 CM, L= 113 CM, 760 CM A 120° CM X 210 CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PERÓBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIÃO (NÃO INCLUI ALIZARES)	qtd	1,000000	215,00	215,00
PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 12 X 12	Kg	0,011000	21,71	0,24
PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Kg	0,024000	16,48	0,40

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00				
Encargos Sociais (112,76%) : 0,00				
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00				
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 215,64				
Total (Serviços Auxiliares) : 97,85				
Total do Serviço (sem BDI) :				313,49
			B.D.I (22,47%)	70,44
Total do Serviço (com BDI) :				383,93

BEIRAL DE MADEIRA DE (2 X 6)cm, INCLUSIVE PINTURA

M

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
AJUDANTE DE PINTOR	h	0,200000	17,02	3,40
CARPINTEIRO	h	0,500000	19,15	9,58
CARPINTEIRO AUXILIAR	h	0,500000	17,02	8,51
ESMALTE SINTÉTICO	l	0,060000	24,99	1,50
RIPA DE PERÓBA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) DE 2X6CM	m	1,000000	3,55	3,55

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 10,10				
Encargos Sociais (112,76%) : 11,39				
Total (Mão de Obra com Encargos) : 21,49				
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 5,05				
Total (Serviços Auxiliares) : 0,00				
Total do Serviço (sem BDI) :				26,54
			B.D.I (22,47%)	5,98
Total do Serviço (com BDI) :				32,50

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014	h	1,000000	0,34	0,34
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	h	1,000000	0,04	0,04

ÁZUA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

REP LEGAL FRANCISCO HORTENSIANO NETO. CPF 879.548.098-79
 CNPJ 12.049.305/0001-60
 ENGENHEIRO CIVIL

RG 0000200530 SSP/CE
 NRP 080103234

AV. SANTOS DUMONT
 Tel: 3224 5672 - Fax: 3224 5672
 CEP 80.150-1 - FORTALEZA-CE
 CNPJ 12.049.305/0001-60
 CGF 05.412.365-0

Composições de Preço

TOMADA DE PREÇOS Nº TP009/2022SASPM

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS EM CONFORMIDADE COM O PROJETO BÁSICO E MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS PARA A MULHER, CONFORME PROJETO BÁSICO E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.



AGUIA

10

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00	
Encargos Sociais (112,76%) 0,00	
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00	
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 0,00	
Total (Serviços Auxiliares) : 0,38	
Total do Serviço (sem BDI) :	0,38
B.D.I (22,47%)	0,09
Total do Serviço (com BDI) :	0,47

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 CHP

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014	h	1,000000	0,34	0,34
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	h	1,000000	0,04	0,04
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014	h	1,000000	0,32	0,32
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014	h	1,000000	1,15	1,15

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00	
Encargos Sociais (112,76%) 0,00	
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00	
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 0,00	
Total (Serviços Auxiliares) : 1,85	
Total do Serviço (sem BDI) :	1,85
B.D.I (22,47%)	0,42
Total do Serviço (com BDI) :	2,27

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 H

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV. SEM CARREGADOR	un	0,000054	5.359,50	0,34

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00	
Encargos Sociais (112,76%) 0,00	
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00	
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 0,34	
Total (Serviços Auxiliares) : 0,00	
Total do Serviço (sem BDI) :	0,34
B.D.I (22,47%)	0,08
Total do Serviço (com BDI) :	0,42

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014 H

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV. SEM CARREGADOR	un	0,000008	5.259,50	0,04

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00	
Encargos Sociais (112,76%) 0,00	
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00	
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 0,04	
Total (Serviços Auxiliares) : 0,00	
Total do Serviço (sem BDI) :	0,04
B.D.I (22,47%)	0,01
Total do Serviço (com BDI) :	0,05

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 H

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
------	---------	------------	----------------	---------------

AGUIA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

REP. LEGAL FRANCISCO MESTRE ALCANTARA NETO - CPF 075.595.095/79
 CNPJ 12.049.385/0001-60 RRG 800020500000 DEPDE
 ENGENHEIRO CIVIL RNP 0801020/24

AV. SANTOS DUMONT

Tel: 3224.5672 - Fax: 3224.8672

CEP 50.150-1 - FORTALEZA-CE

CNPJ 12.049.385/0001-60

CGF 05.412.355-0

Composições de Preço

TOMADA DE PREÇOS Nº TP009/2022SASPM

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO BÁSICO E MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS PARA A MULHER, CONFORME PROJETO BÁSICO E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.



BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTÊNCIA 2 CV, SEM CARREGADOR. un 0,000060 5.359,50 0,32

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00	
Encargos Sociais (112,76%) 0,00	
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00	
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 0,32	Total do Serviço (sem BDI) : 0,32
Total (Serviços Auxiliares) : 0,00	B.D.I (22,47%) 0,07
	Total do Serviço (com BDI) : 0,39

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 H

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWh	1,250000	0,92	1,15

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00	
Encargos Sociais (112,76%) 0,00	
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00	
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 1,15	Total do Serviço (sem BDI) : 1,15
Total (Serviços Auxiliares) : 0,00	B.D.I (22,47%) 0,26
	Total do Serviço (com BDI) : 1,41

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 CHI

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014	h	1,000000	1,40	1,40
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014	h	1,000000	0,17	0,17

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00	
Encargos Sociais (112,76%) 0,00	
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00	
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 0,00	Total do Serviço (sem BDI) : 1,57
Total (Serviços Auxiliares) : 1,57	B.D.I (22,47%) 0,35
	Total do Serviço (com BDI) : 1,92

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 CHP

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014	h	1,000000	1,40	1,40
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014	h	1,000000	0,17	0,17
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014	h	1,000000	1,31	1,31
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	h	1,000000	2,30	2,30

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00	
Encargos Sociais (112,76%) 0,00	
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00	
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 0,00	Total do Serviço (sem BDI) : 5,18
Total (Serviços Auxiliares) : 5,18	B.D.I (22,47%) 1,16
	Total do Serviço (com BDI) : 6,34

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO H

AGUA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

REP. LEGAL FRANCISCO DE TOR MOURÃO NETO CPF 079.585.308-76
 CNPJ 12.045.385/0001-59 RG 0000205000066PCE
 EPSEMSBRO CIVIL RFP 001/221234

AV. SANTOS DUMONT
 Tel: 3224.5672 - Fax: 3224.5672
 CEP 06.150-1 - FORTALEZA-CE
 CNPJ 12.045.385/0001-60
 CGF 06.412.385-0

Composições de Preço

TOMADA DE PREÇOS Nº TP009/2022SASPM

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO BÁSICO E MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS PARA A MULHER, CONFORME PROJETO BÁSICO E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.



AGUIA

16



POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_11/2014

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V. POTENCIA 4CV. EXCLUSO CARREGADOR	un	0,000064	21.801,35	1,40
Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00				
Encargos Sociais (112,76%) 0,00				
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00				
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 1,40				
Total (Serviços Auxiliares) : 0,00				
Total do Serviço (sem BDI) :				1,40
B.D.I (22,47%)				0,31
Total do Serviço (com BDI) :				1,71

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014

H

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V. POTENCIA 4CV. EXCLUSO CARREGADOR	un	0,000008	21.801,35	0,17
Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00				
Encargos Sociais (112,76%) 0,00				
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00				
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 0,17				
Total (Serviços Auxiliares) : 0,00				
Total do Serviço (sem BDI) :				0,17
B.D.I (22,47%)				0,04
Total do Serviço (com BDI) :				0,21

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014

H

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V. POTENCIA 4CV. EXCLUSO CARREGADOR	un	0,000050	21.801,35	1,31
Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00				
Encargos Sociais (112,76%) 0,00				
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00				
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 1,31				
Total (Serviços Auxiliares) : 0,00				
Total do Serviço (sem BDI) :				1,31
B.D.I (22,47%)				0,29
Total do Serviço (com BDI) :				1,60

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014

H

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL SEM DEMANDA	KWh	2,500000	0,92	2,30
Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00				
Encargos Sociais (112,76%) 0,00				
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00				
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 2,30				
Total (Serviços Auxiliares) : 0,00				
Total do Serviço (sem BDI) :				2,30
B.D.I (22,47%)				0,52
Total do Serviço (com BDI) :				2,82

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,024000	23,80	0,57

AGUIA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

REP LEGAL FRANCISCO HENRIQUE MACURANG NETO. CPF 070.566.389-79
 CNPJ 13.969.395/0001-00 R.G. 90302050000 SSP/CE
 ENGENHEIRO CIVIL RNF 0851023234

AV. SANTOS DUMONT
 Tel.: 3224.5672 - Fax: 3224.5672
 CEP 66.150-1 - FORTALEZA-CE
 CNPJ: 12.049.385/0001-00
 CGF 05.412.365-0

Composições de Preço

TOMADA DE PREÇOS Nº TP009/2022SASPM

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO BÁSICO E MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS PARA A MULHER, CONFORME PROJETO BÁSICO E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.



Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,024000	26,07	0,63
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUCTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	m	1,190000	1,44	1,71
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	un	0,009000	3,47	0,03

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00				
Encargos Sociais (112,76%) : 0,00				
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00				
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 1,74				
Total (Serviços Auxiliares) : 1,20				
			Total do Serviço (sem BDI) :	2,94
			B.D.I (22,47%)	0,66
			Total do Serviço (com BDI) :	3,60

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,030000	23,69	0,72
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,030000	26,07	0,78
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUCTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	m	1,190000	2,29	2,73
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	un	0,008000	3,47	0,03

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00				
Encargos Sociais (112,76%) : 0,00				
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00				
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 2,76				
Total (Serviços Auxiliares) : 1,50				
			Total do Serviço (sem BDI) :	4,26
			B.D.I (22,47%)	0,96
			Total do Serviço (com BDI) :	5,22

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,040000	23,69	0,95
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,040000	26,07	1,04
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUCTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	m	1,190000	4,10	4,88
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	un	0,005000	3,47	0,02

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00				
Encargos Sociais (112,76%) : 0,00				
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00				
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 4,91				
Total (Serviços Auxiliares) : 2,00				
			Total do Serviço (sem BDI) :	6,91
			B.D.I (22,47%)	1,55
			Total do Serviço (com BDI) :	8,46

CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 UN

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,151000	23,07	3,48
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,151000	25,23	3,81
CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA	un	1,000000	489,45	489,45

AGUA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

REP. LEGAL TRANSCORR. RECTOR MOURÃO NETO - CPF: 079.598.026-79
 CNPJ: 23.491.883/0001-90 - RG: 90002205930 - SSP/CE
 ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 0801020204

AV. SANTOS DUMONT
 Tel: 3224.5672 - Fax: 3224.5672
 CEP: 60.150-1 - FORTALEZA-CE
 CNPJ: 12.049.365/0001-50
 CGF: 06.412.385-0

Composições de Preço

TOMADA DE PREÇOS N° TP009/2022SASPM

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO BÁSICO E MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS PARA A MULHER, CONFORME PROJETO BÁSICO E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.



Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00	
Encargos Sociais (112,76%) 0,00	
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00	
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 489,45	
Total (Serviços Auxiliares) : 7,29	
Total do Serviço (sem BDI) :	496,74
B.D.I (22,47%)	111,62
Total do Serviço (com BDI) :	608,36

CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

UN

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_08/2019	m3	0,014100	263,15	3,71
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,347400	25,84	8,98
SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,347400	20,32	7,06
CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIÂMETRO MÍNIMO 300 MM, DIÂMETRO DE SAÍDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA	un	1,000000	414,94	414,94

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00	
Encargos Sociais (112,76%) 0,00	
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00	
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 414,94	
Total (Serviços Auxiliares) : 19,75	
Total do Serviço (sem BDI) :	434,69
B.D.I (22,47%)	97,67
Total do Serviço (com BDI) :	532,36

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m3	0,051500	746,75	38,66
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m3	0,000600	498,98	0,28
CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7:3 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2019	m3	0,041900	492,46	16,96
PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDAÇA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	m3	0,028200	2.928,92	73,79
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2,848700	25,84	73,61
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_08/2019	m2	0,490000	6,04	2,95
SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2,848700	20,32	57,89
TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 15 X 10 X 20* CM	un	77,402700	0,66	46,44

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00	
Encargos Sociais (112,76%) 0,00	
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00	
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 46,44	
Total (Serviços Auxiliares) : 265,95	
Total do Serviço (sem BDI) :	312,39
B.D.I (22,47%)	70,19
Total do Serviço (com BDI) :	382,58

CAIXA OTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,143000	23,89	3,42
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,143000	25,07	3,73
CAIXA OTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	un	1,000000	3,75	3,75

ÁGUA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.

REP. LEGAL FRANCISCO LEITE FERREIRA MOURÃO (RETO) CPF: 878.586.899-78
 CNPJ: 12.048.385/0001-80 RG: 9002190830 SSP/CE
 ENGENHEIRO CIVIL RFP: 0601020254

AV. SANTOS DUMONT
 Tel: 3224.5672 - Fax: 3224.5672
 CEP: 90.150-1 - FORTALEZA-CE
 CNPJ: 12.048.385/0001-80
 CGF: 05.412.355-0

Composições de Preço

TONADA DE PREÇOS Nº TP009/2022SASPM

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO BÁSICO E MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS PARA A MULHER, CONFORME PROJETO BÁSICO E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.



Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00	
Encargos Sociais (112,76%) 0,00	
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00	Total do Serviço (sem BDI) : 10,90
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 3,75	B.D.I (22,47%) 2,45
Total (Serviços Auxiliares) : 7,15	Total do Serviço (com BDI) : 13,35

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO). PVC. INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_09/2019	m3	0,00900	651,31	0,59
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,247000	23,89	5,90
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,247000	26,07	6,44
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRÓDUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	un	1,000000	2,10	2,10

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00	
Encargos Sociais (112,76%) 0,00	
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00	Total do Serviço (sem BDI) : 15,03
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 2,10	B.D.I (22,47%) 3,38
Total (Serviços Auxiliares) : 12,93	Total do Serviço (com BDI) : 18,41

CAIXA SIFONADA. PVC. DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 UN

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,135000	29,07	3,11
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,135000	25,23	3,41
ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	un	0,014800	55,78	0,83
ANEL BORRACHA, DN 80 MM, PARA TUBO SÉRIE REFORÇADA ESGOTO PREDIAL	un	1,000000	2,97	2,97
CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	un	1,000000	25,27	25,27
LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRÃO 100	un	0,038500	2,24	0,08
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS) (DE 400" G)	un	0,020000	23,02	0,46
EDUCAÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CME	un	0,022500	63,20	1,42

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00	
Encargos Sociais (112,76%) 0,00	
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00	Total do Serviço (sem BDI) : 38,55
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 32,03	B.D.I (22,47%) 8,66
Total (Serviços Auxiliares) : 8,52	Total do Serviço (com BDI) : 47,21

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIACAO. AF_06/2014	h	1,000000	20,03	20,03
CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	h	1,000000	1,63	1,63
CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	h	1,000000	4,20	4,20
MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,000000	24,57	24,57

AGUA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
 REF LEGAL FRANCISCO HENRIQUE MOURÃO NETO - CPF 079.366.098-78
 CNPJ 12.049.385/0001-60 RG 20062082930 SERCE
 ENGENHEIRO CIVIL RNP 0601232245

AV. SANTOS DUMONT
 Tel: 3224.5872 - Fax: 3224.5872
 CEP 60.150-1 - FORTALEZA-CE
 CNPJ 12.049.385/0001-60
 CGF 05.412.355-0

Composições de Preço

TOMADA DE PREÇOS Nº TP009/2022SASPM

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO BÁSICO E MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS PARA A MULHER, CONFORME PROJETO BÁSICO E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.



19

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00	Total do Serviço (sem BDI) :	50,43
Encargos Sociais (112,76%) 0,00	B.D.I (22,47%)	11,33
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00	Total do Serviço (com BDI) :	61,76
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 0,00		
Total (Serviços Auxiliares) : 50,43		

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO. PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M. POTÊNCIA 230 CV. INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO. PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M. POTÊNCIA 230 CV. INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	h	1,000000	20,03	20,03
CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO. PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M. POTÊNCIA 230 CV. INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	h	1,000000	1,63	1,63
CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO. PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M. POTÊNCIA 230 CV. INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	h	1,000000	4,20	4,20
CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO. PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M. POTÊNCIA 230 CV. INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	h	1,000000	37,55	37,55
CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO. PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M. POTÊNCIA 230 CV. INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	h	1,000000	233,60	233,60
MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,000000	24,57	24,57

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00	Total do Serviço (sem BDI) :	321,79
Encargos Sociais (112,76%) 0,00	B.D.I (22,47%)	72,31
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00	Total do Serviço (com BDI) :	394,10
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 0,00		
Total (Serviços Auxiliares) : 321,79		

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO. PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M. POTÊNCIA 230 CV. INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
CAMINHÃO TRUCADO. PESO BRUTO TOTAL 23000 KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M. POTÊNCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARRÓCERIA)	un	0,000034	500.983,33	17,17
TANQUE DE AÇO CARBONO NÃO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRÍFUGA POR TOMADA DE FORÇA. VAZÃO MÁXIMA 75 M3/H (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	un	0,000034	63.450,00	2,66

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00	Total do Serviço (sem BDI) :	20,03
Encargos Sociais (112,76%) 0,00	B.D.I (22,47%)	4,50
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00	Total do Serviço (com BDI) :	24,53
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 20,03		
Total (Serviços Auxiliares) : 0,00		

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO. PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M. POTÊNCIA 230 CV. INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
CAMINHÃO TRUCADO. PESO BRUTO TOTAL 23000 KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M. POTÊNCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARRÓCERIA)	un	0,000003	500.983,33	1,40
TANQUE DE AÇO CARBONO NÃO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRÍFUGA POR TOMADA DE FORÇA. VAZÃO MÁXIMO 75 M3/H (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	un	0,000003	63.450,00	0,23

ÁGUA CONTRULÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

REP. LEGAL FRANCISCO HEITOR MOURÃO NETO - CPF 079.566.095-79
 CNPJ 12.049.385/0001-60 R/O 9000369630 SSP/GE
 ENGENHEIRO CIVIL RNP 0901923234

AV. SANTOS DUMONT
 Tel: 3224.8972 - Fax: 3224.5672
 CEP 60.150-1 - FORTALEZA-CE
 CNPJ 12.049.385/0001-60
 CGF 05.412.365-0

Composições de Preço

TOMADA DE PREÇOS Nº TP009/2022SASPM

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO BÁSICO E MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS PARA A MULHER, CONFORME PROJETO BÁSICO E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.



Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00	
Encargos Sociais (112,76%) : 0,00	
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00	
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 1,63	
Total (Serviços Auxiliares) : 0,00	
Total do Serviço (sem BDI) :	1,63
B.D.I (22,47%)	0,37
Total do Serviço (com BDI) :	2,00

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS, AF_06/2014 H

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROÇERIA)	un	0,000007	500.663,33	3,60
TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MÁXIMA 75" M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	un	0,000007	83.450,00	0,60

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00	
Encargos Sociais (112,76%) : 0,00	
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00	
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 4,20	
Total (Serviços Auxiliares) : 0,00	
Total do Serviço (sem BDI) :	4,20
B.D.I (22,47%)	0,94
Total do Serviço (com BDI) :	5,14

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO, AF_06/2014 H

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROÇERIA)	un	0,000084	500.663,33	32,19
TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MÁXIMA 75" M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	un	0,000084	83.450,00	6,97

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00	
Encargos Sociais (112,76%) : 0,00	
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00	
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 37,56	
Total (Serviços Auxiliares) : 0,00	
Total do Serviço (sem BDI) :	37,56
B.D.I (22,47%)	8,44
Total do Serviço (com BDI) :	46,00

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_06/2014 H

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	l	32.150,000	7,27	233,80

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00	
Encargos Sociais (112,76%) : 0,00	
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00	
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 233,80	
Total (Serviços Auxiliares) : 0,00	
Total do Serviço (sem BDI) :	233,80
B.D.I (22,47%)	52,53
Total do Serviço (com BDI) :	286,33

GARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
GARPINTEIRO DE ESQUADRIAS	h	1,000000	19,15	19,15

ÁGUA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

REP LEGAL FRANCISCO HENRIQUE MOURÃO NETO - CPF: 078.585.058-79
 CNPJ: 12.048.385/0001-60 RQ 9000296/0030 SSP/CE
 ENGENHEIRO CIVIL RFP 061102524

AV. SANTOS DUMONT
 Tel: 3224.5672 - Fax: 3224.5672
 CEP: 60.150-1 - FORTALEZA-CE
 CNPJ: 12.048.385/0001-60
 CGF: 00.412.365-0

Composições de Preço

TOMADA DE PREÇOS Nº TP009/2022SASEM

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO BÁSICO E MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS PARA A MULHER, CONFORME PROJETO BÁSICO E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.



CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	h	1,000000	0,20	0,20
ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	h	1,000000	2,83	2,83
EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	h	1,000000	1,29	1,29
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	h	1,000000	0,81	0,81
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	h	1,000000	0,45	0,45
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	h	1,000000	0,06	0,06
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	h	1,000000	0,88	0,88
Total (Mão de Obra sem Encargos) : 9,00				
Encargos Sociais (112,76%) 10,15				
Total (Mão de Obra com Encargos) : 19,15				
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 6,29				
Total (Serviços Auxiliares) : 0,20				
Total do Serviço (sem BDI) :				25,54
B.D.I (22,47%)				5,76
Total do Serviço (com BDI) :				31,40

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
CARPINTEIRO DE FORMAS	h	1,000000	19,15	19,15
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	h	1,000000	0,15	0,15
ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	h	1,000000	2,83	2,83
EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	h	1,000000	1,29	1,29
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	h	1,000000	0,81	0,81
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	h	1,000000	0,45	0,45
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	h	1,000000	0,06	0,06
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	h	1,000000	0,88	0,88
Total (Mão de Obra sem Encargos) : 9,00				
Encargos Sociais (112,76%) 10,15				
Total (Mão de Obra com Encargos) : 19,15				
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 6,29				
Total (Serviços Auxiliares) : 0,15				
Total do Serviço (sem BDI) :				25,59
B.D.I (22,47%)				5,75
Total do Serviço (com BDI) :				31,34

CHAPA POLICARBONATO FUMÊ ESP = 4mm

M2

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
MONTADOR	h	0,750000	19,15	14,36
SERVEANTE	h	0,750000	13,83	10,37
CHAPA POLICARBONATO 4MM FUMÊ	m2	1,030000	43,78	45,97
PERFIL ESTRUTURAL 35X35X7X1,5MM	m	2,300000	3,30	7,59
Total (Mão de Obra sem Encargos) : 11,62				
Encargos Sociais (112,76%) 13,11				
Total (Mão de Obra com Encargos) : 24,73				
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 53,56				
Total (Serviços Auxiliares) : 0,00				
Total do Serviço (sem BDI) :				78,29
B.D.I (22,47%)				17,59
Total do Serviço (com BDI) :				95,88

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014

M2

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
------	---------	------------	----------------	---------------

AGUA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

AV. SANTOS DUMONT
Tel: 3224.5572 - Fax: 3224.5572
CEP: 60.150-1 - FORTALEZA-CE
CNPJ: 12.049.285/0001-50
CGF: 06.412.965-0

REP. LEGAL FRANCISCO LEONARDO MOURÃO NETO - CPF: 079.566.698-79
CNPJ: 12.049.285/0001-50 - RG: 90002050530-59PCE
ENGENHEIRO CIVIL - RNF: 0601038224

Composições de Preço

TOMADA DE PREÇOS Nº TP009/2022SASEM

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO BÁSICO E MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS PARA A MULHER, CONFORME PROJETO BÁSICO E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.



ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL AF_08/2019	m ²	0,004200	643,66	2,70
FEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,070000	26,84	1,81
SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,007000	20,32	0,14

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00	Total do Serviço (sem BDI) :	4,65
Encargos Sociais (112,76%) : 0,00	B.D.I (22,47%) :	1,04
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00	Total do Serviço (com BDI) :	5,69
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 0,00		
Total (Serviços Auxiliares) : 4,65		

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL AF_08/2019	m ³	0,003000	651,31	1,95
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,055000	23,07	1,27
ENCANADOR DO BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,381000	26,23	9,98

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00	Total do Serviço (sem BDI) :	13,08
Encargos Sociais (112,76%) : 0,00	B.D.I (22,47%) :	2,94
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00	Total do Serviço (com BDI) :	16,02
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 0,00		
Total (Serviços Auxiliares) : 13,08		

CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,446700	25,23	11,27
SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,140700	20,52	2,88
CHUVEIRO COMUM EM PLÁSTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)	un	1,000000	70,33	70,33
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 16 MM X 10 M (L X C)	un	0,021600	3,35	0,07

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00	Total do Serviço (sem BDI) :	84,53
Encargos Sociais (112,76%) : 0,00	B.D.I (22,47%) :	18,99
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00	Total do Serviço (com BDI) :	103,52
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 70,40		
Total (Serviços Auxiliares) : 14,13		

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO AF_08/2015

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO AF_08/2015	h	1,000000	0,79	0,79
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JURDS AF_08/2015	h	1,000000	0,11	0,11
OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,000000	24,65	24,65

AGUIÁ INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

REP. LEGAL FRANCISCO DE ASSIS MOURÃO NETO - CPF 079.586.068-70
 CNPJ 12.049.385/0001-90 - R. S. WOODS 50130 SSPCE
 ENGENHEIRO CIVIL - RFR 060703234

AV. SANTOS DUMONT
 Tel. 3224.5572 - Fax. 3224.5572
 CEP 60.150-1 - FORTALEZA
 CNPJ 12.049.385/0001-90
 CGF 05.412.30

Composições de Preço

TOMADA DE PREÇOS Nº TP009/2022SASPM

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO BÁSICO E MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS PARA A MULHER, CONFORME PROJETO BÁSICO E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.



Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00	Total do Serviço (sem BDI) :	25,55
Encargos Sociais (112,76%) 0,00	B.D.I (22,47%)	5,74
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00	Total do Serviço (com BDI) :	31,29
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 0,00		
Total (Serviços Auxiliares) : 25,55		

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP
DIURNO AF_08/2015

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO AF_08/2015	h	1,000000	0,79	0,79
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS AF_08/2015	h	1,000000	0,11	0,11
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO AF_08/2015	h	1,000000	0,99	0,99
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO AF_08/2015	h	1,000000	5,63	5,63
OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,000000	24,65	24,65

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00	Total do Serviço (sem BDI) :	32,17
Encargos Sociais (112,76%) 0,00	B.D.I (22,47%)	7,23
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00	Total do Serviço (com BDI) :	39,40
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 0,00		
Total (Serviços Auxiliares) : 32,17		

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - H
DEPRECIAÇÃO AF_08/2015

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	un	0,000053	14.869,44	0,79

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00	Total do Serviço (sem BDI) :	0,79
Encargos Sociais (112,76%) 0,00	B.D.I (22,47%)	0,18
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00	Total do Serviço (com BDI) :	0,97
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 0,79		
Total (Serviços Auxiliares) : 0,00		

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS H
AF_08/2015

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	un	0,000007	14.869,44	0,11

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00	Total do Serviço (sem BDI) :	0,11
Encargos Sociais (112,76%) 0,00	B.D.I (22,47%)	0,00
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00	Total do Serviço (com BDI) :	0,11
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 0,11		
Total (Serviços Auxiliares) : 0,00		

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - H
MANUTENÇÃO AF_08/2015

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial

AGUIA CONTRIBUIÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

REP. LEGAL FRANCISCO MESTOR MOLINA NETO CPF 079.586.096-79
CNPJ 12.049.395/0001-00 RG 80002050002 SSP/CE
ENGENHEIRO CIVIL RFP 050.1023254

AV. SANTOS DUMOS
Tel. 3224.5672 - Fax 3224.5672
CEP 00.150-1 - FORTALEZA
CNPJ 12.049.395/0001-00
CGF 06.412

[Handwritten signatures]

Composições de Preço

TOMADA DE PREÇOS Nº TP009/2022SASEM

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO BÁSICO E MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS PARA A MULHER, CONFORME PROJETO BÁSICO E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.



COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) un 0,000057 14.809,44 0,99

Total (Mão de Obra sem Encargos): 0,00	Total do Serviço (sem BDI): 0,99
Encargos Sociais (112,76%) 0,00	B.D.I (22,47%) 0,22
Total (Mão de Obra com Encargos): 0,00	Total do Serviço (com BDI): 1,21
Total (Material/Equipamento/Transporte): 0,99	
Total (Serviços Auxiliares): 0,00	

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 H

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
GASOLINA COMUM	l	1,030000	5,47	5,63

Total (Mão de Obra sem Encargos): 0,00	Total do Serviço (sem BDI): 5,63
Encargos Sociais (112,76%) 0,00	B.D.I (22,47%) 1,27
Total (Mão de Obra com Encargos): 0,00	Total do Serviço (com BDI): 6,90
Total (Material/Equipamento/Transporte): 5,63	
Total (Serviços Auxiliares): 0,00	

COMPRESSOR DE AR, VAZÃO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSÃO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR POTENCIA 2 HP, TENSÃO 110/220 V ? CHI DIURNO. AF_05/2017 CHI

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
COMPRESSOR DE AR, VAZÃO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSÃO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSÃO 110/220 V - DEPRECIÇÃO. AF_05/2017	h	1,000000	0,15	0,15
COMPRESSOR DE AR, VAZÃO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSÃO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSÃO 110/220 V - JUROS. AF_05/2017	h	1,000000	0,02	0,02

Total (Mão de Obra sem Encargos): 0,00	Total do Serviço (sem BDI): 0,17
Encargos Sociais (112,76%) 0,00	B.D.I (22,47%) 0,04
Total (Mão de Obra com Encargos): 0,00	Total do Serviço (com BDI): 0,21
Total (Material/Equipamento/Transporte): 0,00	
Total (Serviços Auxiliares): 0,17	

COMPRESSOR DE AR, VAZÃO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSÃO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSÃO 110/220 V - DEPRECIÇÃO. AF_05/2017 H

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
COMPRESSOR DE AR, VAZÃO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSÃO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSÃO 110/220 V (COLETADO CAIXA)	un	0,000053	2.727,35	0,15

Total (Mão de Obra sem Encargos): 0,00	Total do Serviço (sem BDI): 0,15
Encargos Sociais (112,76%) 0,00	B.D.I (22,47%) 0,03
Total (Mão de Obra com Encargos): 0,00	Total do Serviço (com BDI): 0,18
Total (Material/Equipamento/Transporte): 0,15	
Total (Serviços Auxiliares): 0,00	

COMPRESSOR DE AR, VAZÃO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSÃO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSÃO 110/220 V - JUROS. AF_05/2017 H

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
COMPRESSOR DE AR, VAZÃO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSÃO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSÃO 110/220 V (COLETADO CAIXA)	un	0,000008	2.727,35	0,02

AGUA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

REP. LEGAL FRANCISCO REYTOR MOURÃO NETO - CPF 079.866.045-78
 CNPJ 12.045.385/0001-90 - RU 90303056600 SSP/CE
 ENGENHEIRO CIVIL - INP 050.103234

AV. SANTOS DUMAS
 Tel.: 3224.5672 - Fax: 3224.5672
 CEP 60.150-1 - FORTALEZA
 CNPJ 12.045.385/0001-90
 CGF 05.412.36

Composições de Preço

TCMADA DE PREÇOS Nº TP009/2022SASPM

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO BÁSICO E MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS PARA A MULHER, CONFORME PROJETO BÁSICO E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.



Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00	Total do Serviço (sem BDI) :	0,02
Encargos Sociais (112,76%) 0,00	B.D.I (22,47%)	0,00
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00	Total do Serviço (com BDI) :	0,02
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 0,02		
Total (Serviços Auxiliares) : 0,00		

COMPRESSOR DE AR VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSÃO 110/220 V - MANUTENÇÃO. AF_05/2017

H

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
COMPRESSOR DE AR VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSÃO 110/220 V (COLETADO CAIXA)	un	0,000067	2.727,35	0,18

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00	Total do Serviço (sem BDI) :	0,18
Encargos Sociais (112,76%) 0,00	B.D.I (22,47%)	0,04
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00	Total do Serviço (com BDI) :	0,22
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 0,18		
Total (Serviços Auxiliares) : 0,00		

COMPRESSOR DE AR VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSÃO 110/220 V - CHP DIURNO. AF_05/2017

CHP

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
COMPRESSOR DE AR VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSÃO 110/220 V - DEPRECIACÃO AF_05/2017	h	1,000000	0,15	0,15
COMPRESSOR DE AR VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSÃO 110/220 V - JUROS AF_05/2017	h	1,000000	0,02	0,02
COMPRESSOR DE AR VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSÃO 110/220 V - MANUTENÇÃO AF_05/2017	h	1,000000	0,18	0,18
COMPRESSOR DE AR VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSÃO 110/220 V - MATERIAIS NA OPERACÃO AF_05/2017	h	1,000000	1,17	1,17

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00	Total do Serviço (sem BDI) :	1,52
Encargos Sociais (112,76%) 0,00	B.D.I (22,47%)	0,34
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00	Total do Serviço (com BDI) :	1,86
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 0,00		
Total (Serviços Auxiliares) : 1,52		

COMPRESSOR DE AR VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSÃO 110/220 V - MATERIAIS NA OPERACÃO. AF_05/2017

H

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL SEM DEMANDA	KWh	1,270000	0,92	1,17

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00	Total do Serviço (sem BDI) :	1,17
Encargos Sociais (112,76%) 0,00	B.D.I (22,47%)	0,20
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00	Total do Serviço (com BDI) :	1,4
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 1,17		
Total (Serviços Auxiliares) : 0,00		

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICACÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
CARFIRTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	m	0,199000	25,55	5,03

AGUA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

REP. LEGAL FRANCISCO DE TOR MOURÃO NETO CPF 079.508.088-79
 CNPJ 12.049.385/0001-40 R/S 40032950935 SSP/CE
 ENGENHEIRO CIVIL RNP 0601023234

AV. SANTOS DUMAS
 Tel. 3224.5672 - Fax 3224.5672
 CEP 80.150-1 - FORTALEZA
 CNPJ 12.049.385/0001-40
 CGF 06.412.30

(Handwritten signatures and initials)

Composições de Preço

TOMADA DE PREÇOS Nº TP009/2022SASFM

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO BÁSICO E MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS PARA A MULHER, CONFORME PROJETO BÁSICO E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.



ÁGUIA

20

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,199000	25,84	5,14
SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,192000	20,32	24,22
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO AF_09/2015	h.improd	0,131000	0,57	0,07
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO AF_05/2015	h.prod	0,068000	2,12	0,14
CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, COM BRITA 0 E 1, BULIMP = 100 + 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	m3	1,103000	498,45	549,79

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00	Total do Serviço (sem BDI) :	584,45
Encargos Sociais (112,76%) : 0,00	B.D.I (22,47%) :	131,33
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00	Total do Serviço (com BDI) :	715,78
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 549,79		
Total (Serviços Auxiliares) : 34,66		

CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
	h	2,000000	19,15	39,00
PEDREIRO	h	15,000000	13,83	221,25
SERVEANTE	m3	0,046200	130,00	84,01
AREIA MÉDIA	h	0,499800	22,31	11,15
BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	m3	0,595200	76,19	44,50
BRITA	Kg	195,000000	0,70	137,20
CIMENTO PORTLAND	m3	0,400000	65,05	26,42
PEDRA DE MÃO (RACHÃO)				

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 122,01	Total do Serviço (sem BDI) :	562,95
Encargos Sociais (112,76%) : 137,57	B.D.I (22,47%) :	126,49
Total (Mão de Obra com Encargos) : 259,58	Total do Serviço (com BDI) :	689,44
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 303,37		
Total (Serviços Auxiliares) : 0,00		

CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF_07/2015

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
	h.improd	0,620000	1,57	0,97
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO AF_11/2014	h.prod	0,690000	5,18	3,42
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 800 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO AF_11/2014	h	1,280000	19,45	24,90
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2,030000	20,32	41,25
SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	m3	0,781000	130,00	98,93
AREIA MÉDIA	Kg	325,160000	0,70	227,61
CIMENTO PORTLAND	m3	0,691000	93,70	65,34
PEDRA BRITADA N. 1 (35 e 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE				

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00	Total do Serviço (sem BDI) :	452,46
Encargos Sociais (112,76%) : 0,00	B.D.I (22,47%) :	101,87
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00	Total do Serviço (com BDI) :	554,33
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 381,92		
Total (Serviços Auxiliares) : 70,54		

CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF_07/2015

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
	h.improd	0,620000	1,57	0,97
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO AF_11/2014	h.prod	0,690000	5,18	3,42
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 800 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO AF_11/2014	h	1,280000	19,45	24,90
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2,030000	20,32	41,25
SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	m3	0,781000	130,00	98,93
AREIA MÉDIA	Kg	325,160000	0,70	227,61
CIMENTO PORTLAND	m3	0,691000	93,70	65,34
PEDRA BRITADA N. 1 (35 e 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE				

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00	Total do Serviço (sem BDI) :	452,46
Encargos Sociais (112,76%) : 0,00	B.D.I (22,47%) :	101,87
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00	Total do Serviço (com BDI) :	554,33
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 381,92		
Total (Serviços Auxiliares) : 70,54		

ÁGUIA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.

REP. LEGAL FRANCISCO NETO DE MOURÃO NETO - CPF 079.593.008/79
 CNPJ 12.049.385/0001-14 R/S 901.001.009/30 DEPCE
 ENGENHEIRO CIVIL RNP 0601031254

(Handwritten signatures and stamps)

AV. SANTOS DUMONT
 Tel: 3224.3672 - Fax: 3224.5672
 CEP: 60.150-1 - FORTALEZA-CE
 CNPJ 12.049.385/0001-14
 CGF 06.412.365

Composições de Preço

TOMADA DE PREÇOS Nº TP009/2022SASPM

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO BÁSICO E MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS PARA A MULHER, CONFORME PROJETO BÁSICO E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.



Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - CHI DIURNO AF_11/2014	h.improd	0,610000	1,57	0,96
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - CHI DIURNO AF_11/2014	h.prod	0,640000	5,18	3,32
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - CHP DIURNO AF_11/2014	h	1,250000	19,45	24,31
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,980000	20,32	40,23
SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	m³	0,727000	130,00	94,81
AREIA MÉDIA	Kg	364,940000	0,70	255,46
CIMENTO PORTLAND	m³	0,597000	93,70	55,94
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³			
Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00				
Encargos Sociais (112,76%) : 0,00				
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00				
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 405,91				
Total (Serviços Auxiliares) : 68,82				
Total do Serviço (sem BDI) :				474,73
B.D.I (22,47%)				106,67
Total do Serviço (com BDI) :				581,40

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2:7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - CHI DIURNO AF_10/2014	h.improd	0,710000	0,38	0,27
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - CHI DIURNO AF_10/2014	h.prod	0,750000	1,85	1,39
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - CHP DIURNO AF_10/2014	h	1,460000	19,45	28,40
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2,310000	20,32	46,94
SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	m³	0,723000	130,00	93,99
AREIA MÉDIA	Kg	362,660000	0,70	253,86
CIMENTO PORTLAND	m³	0,593000	93,70	55,55
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³			
Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00				
Encargos Sociais (112,76%) : 0,00				
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00				
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 403,41				
Total (Serviços Auxiliares) : 77,00				
Total do Serviço (sem BDI) :				480,41
B.D.I (22,47%)				107,95
Total do Serviço (com BDI) :				588,36

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2:1,2:5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

M3

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - CHI DIURNO AF_11/2014	h.improd	0,610000	1,57	0,96
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - CHI DIURNO AF_11/2014	h.prod	0,640000	5,18	3,32
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L. CAPACIDADE DE MISTURA 360 L. MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV. SEM CARREGADOR - CHP DIURNO AF_11/2014	h	1,240000	19,45	24,12
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,980000	20,32	39,83
SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	m³	0,712000	130,00	92,56
AREIA MÉDIA	Kg	361,170000	0,70	252,82
CIMENTO PORTLAND	m³	0,592700	93,70	55,53
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³			

AGUIA CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA

REP. LOCAL FRANCISCO DE ASSIS MOURÃO NETO. CPF 079.506.098-74
 CNPJ 12.049.385/0001-20 RG 903120850 SSP/CE
 ENGENHEIRO CIVIL RNP 060102334

Av. SANTOS DUMO
 Tel.: 3224.5672 - Fax: 3224.56
 CEP 60.150-1 - FORTALEZA-
 CNPJ 12.049.385/0001
 CCF 68.412.36

Composições de Preço

TOMADA DE PREÇOS Nº TP009/2022SASPM

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO BÁSICO E MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS PARA A MULHER, CONFORME PROJETO BÁSICO E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.



Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00	Total do Serviço (sem BDI) : 490,15
Encargos Sociais (112,76%) : 0,00	B.D.I (22,47%) : 110,14
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00	Total do Serviço (com BDI) : 600,29
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 421,92	
Total (Serviços Auxiliares) : 68,23	

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL AF_07/2016 M3

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	10,000000	20,32	203,20
AREIA MÉDIA	m3	0,853000	130,00	110,89
CIMENTO PORTLAND	Kg	218,650000	6,70	150,00
PEDRA BRITADA N. 1 (3,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m3	0,596000	93,70	55,85

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00	Total do Serviço (sem BDI) : 523,00
Encargos Sociais (112,76%) : 0,00	B.D.I (22,47%) : 117,52
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00	Total do Serviço (com BDI) : 640,52
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 319,80	
Total (Serviços Auxiliares) : 203,20	

CONCRETO P/VIBR, FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
SERVEANTE	h	9,000000	13,63	82,98
AREIA MÉDIA	m3	0,697200	130,00	115,34
BETONEIRA ELÉTRICA 500L (CHP)	h	0,714000	22,31	15,93
CIMENTO PORTLAND	Kg	294,000000	9,70	285,60
PEDRISCO	m3	0,336000	73,90	81,78

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 39,00	Total do Serviço (sem BDI) : 481,83
Encargos Sociais (112,76%) : 43,98	B.D.I (22,47%) : 108,27
Total (Mão de Obra com Encargos) : 82,98	Total do Serviço (com BDI) : 590,10
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 398,85	
Total (Serviços Auxiliares) : 0,00	

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 KG

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,001800	23,55	0,04
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,012500	25,71	0,32
ACÇO CA-50 10,0 MM, VERGALHO	Kg	1,110000	9,23	10,25

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00	Total do Serviço (sem BDI) : 10,61
Encargos Sociais (112,76%) : 0,00	B.D.I (22,47%) : 2,33
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00	Total do Serviço (com BDI) : 12,94
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 10,25	
Total (Serviços Auxiliares) : 0,35	

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 KG

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
ÁGUA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÕES LTDA				

REP LEGAL FRANCISCO VICTOR MOURÃO NETO - CPF 070.580.098-79
 CRP 2.12.049.510/2007-60 R.G. 90602350670 SSP/CE
 ENGENHEIRO CIVIL RNP 001022254

[Handwritten signature]

AV. SANTOS DUMAS
 Tel: 3224.5672 - Fax: 3224.5672
 CEP: 60.150-1 - FORTALEZA
 CNPJ: 12.049.385/0001
 CGF: 06.412.3

Composições de Preço

TOMADA DE PREÇOS Nº TP009/2022SASM

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO BÁSICO E MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS PARA A MULHER, CONFORME PROJETO BÁSICO E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.



ÁGUA 29

AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,001000	23,56	0,02
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,007000	25,71	0,18
ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	Kg	1,110000	6,00	6,66

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00				
Encargos Sociais (112,76%) : 0,00				
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00				
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 8,88				
Total (Serviços Auxiliares) : 0,20				
Total do Serviço (sem BDI) :				9,08
B.D.I (22,47%)				2,04
Total do Serviço (com BDI) :				11,12

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 KG

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,005000	23,56	0,14
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,042000	25,71	1,08
ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	Kg	1,070000	9,74	10,42

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00				
Encargos Sociais (112,76%) : 0,00				
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00				
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 10,42				
Total (Serviços Auxiliares) : 1,22				
Total do Serviço (sem BDI) :				11,64
B.D.I (22,47%)				2,62
Total do Serviço (com BDI) :				14,26

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_13/2015 KG

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,003200	23,56	0,08
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,022400	25,71	0,58
ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	Kg	1,110000	9,60	10,68

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00				
Encargos Sociais (112,76%) : 0,00				
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00				
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 10,88				
Total (Serviços Auxiliares) : 0,66				
Total do Serviço (sem BDI) :				11,54
B.D.I (22,47%)				2,59
Total do Serviço (com BDI) :				14,13

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM LAJE: AF_12/2015 KG

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,013100	23,56	0,31
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,093300	25,71	2,40
ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 5,0 MM, OU 7,5 MM, VERGALHAO	Kg	1,070000	8,74	9,35

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00				
Encargos Sociais (112,76%) : 0,00				
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00				
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 9,35				
Total (Serviços Auxiliares) : 2,71				
Total do Serviço (sem BDI) :				12,06
B.D.I (22,47%)				2,71
Total do Serviço (com BDI) :				14,77

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN

ÁGUA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

REP. LEGAL FRANCISCO VENTURINO MOURÃO NETO, CPF: 079.066.096/79
 CNPJ: 12.049.384/0001-00 RUA 1900, 653935 SERGE
 ENGENHEIRO CIVIL RNP 0601033234

(Handwritten signatures and stamps)

AV. SANTOS DUMAS
 Tel: 3224.5672 - Fax: 3224.5672
 CEP 60.150-1 - FORTALEZA
 CNPJ 12.049.384/0001-00
 CCF 06.412.3

Composições de Preço

TOMADA DE PREÇOS Nº TP009/2022SASPM

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO BÁSICO E MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS PARA A MULHER, CONFORME PROJETO BÁSICO E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.



AGUIA

30

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	m	0,845800	25,76	21,78
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,286500	20,92	5,92
LAVADOR/CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA SEM LADRAO 50 X 36" CM	un	1,000000	94,09	94,09
MASSA PLÁSTICA PARA MARMORE/GRANITO	Kg	0,527100	44,52	23,47
Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00				
Encargos Sociais (112,76%) : 0,00				
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00				
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 117,55				
Total (Serviços Auxiliares) : 27,21				
Total do Serviço (sem BDI) :				144,77
B.D.I (22,47%) :				32,53
Total do Serviço (com BDI) :				177,30

CUMEFIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇAR MASSA ÚNICA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	m ³	0,011700	520,57	6,09
GUINCHO ELÉTRICO DE CÔLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CH DIURNO. AF_03/2016	h/prod.	0,008700	25,08	0,22
GUINCHO ELÉTRICO DE CÔLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CH DIURNO. AF_03/2016	h/prod.	0,006300	26,10	0,16
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,208000	20,92	4,25
TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,164000	25,59	4,20
CUMEFIRA PARA TELHA CERÂMICA, COMPRIMENTO DE 141" CM, RENDIMENTO DE 13" TELHAS/M	un	3,000000	2,59	7,68
Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00				
Encargos Sociais (112,76%) : 0,00				
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00				
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 7,68				
Total (Serviços Auxiliares) : 14,92				
Total do Serviço (sem BDI) :				22,60
B.D.I (22,47%) :				5,08
Total do Serviço (com BDI) :				27,68

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
AJUDANTE DE ARMADOR	h	0,007900	17,02	0,13
Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,08				
Encargos Sociais (112,76%) : 0,07				
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,13				
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 0,00				
Total (Serviços Auxiliares) : 0,00				
Total do Serviço (sem BDI) :				0,13
B.D.I (22,47%) :				0,03
Total do Serviço (com BDI) :				0,16

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
CARPINTEIRO AUXILIAR	h	0,010200	17,02	0,17
Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,08				
Encargos Sociais (112,76%) : 0,09				
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,17				
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 0,00				
Total (Serviços Auxiliares) : 0,00				
Total do Serviço (sem BDI) :				0,17
B.D.I (22,47%) :				0,03
Total do Serviço (com BDI) :				0,20

AGUIA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

REP. LEGAL FRANCISCO VENTOR MOURÃO NETO CPF 079.506.098-79
 CNPJ 12.043.385/0001-60 RG 6000205030 SSP/CE
 ENGENHEIRO CIVIL INP 0871023254

(Handwritten signatures)

AV. SANTOS DUMAS
 Tel: 3224.5672 - Fax: 3224.5672
 CEP 60.180-1 - FORTALEZA
 CNPJ 12.043.385/0001-60
 CGF 05.412.30

Composições de Preço

Tomada de Preços N° TP009/2022SASPH

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO BÁSICO E MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS PARA A MULHER, CONFORME PROJETO BÁSICO E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.



ÁGUA

31

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
	h	0,007900	17,02	0,13

AJUDANTE ESPECIALIZADO

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,06	Total do Serviço (sem BDI) :	0,13
Encargos Sociais (112,76%) : 0,07	B.D.I (22,47%)	0,03
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,13	Total do Serviço (com BDI) :	0,16
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 0,00		
Total (Serviços Auxiliares) : 0,00		

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
	h	0,007900	19,15	0,15

ARMADOR

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,07	Total do Serviço (sem BDI) :	0,15
Encargos Sociais (112,76%) : 0,08	B.D.I (22,47%)	0,03
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,15	Total do Serviço (com BDI) :	0,18
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 0,00		
Total (Serviços Auxiliares) : 0,00		

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
	h	0,010200	19,15	0,20

ASSENTADOR DE MANILHAS

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,09	Total do Serviço (sem BDI) :	0,20
Encargos Sociais (112,76%) : 0,11	B.D.I (22,47%)	0,04
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,20	Total do Serviço (com BDI) :	0,24
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 0,00		
Total (Serviços Auxiliares) : 0,00		

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
	h	0,025700	17,02	0,44

AJUDANTE DE ELETRICISTA

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,21	Total do Serviço (sem BDI) :	0,44
Encargos Sociais (112,76%) : 0,23	B.D.I (22,47%)	0,10
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,44	Total do Serviço (com BDI) :	0,54
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 0,00		
Total (Serviços Auxiliares) : 0,00		

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
	h	0,012400	17,02	0,21

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO

ÁGUA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

REP. LEGAL FRAJÓDIO HENRIQUE MOURÃO NETO - CPF: 029.588.088-78
 CNPJ: 12.049.385/0001-80 R/S: 0000050900 B/SPOE
 ENGENHEIRO CIVIL RNP: 0801023354

(Handwritten signatures and stamps)

AV. SANTOS DUMAS
 Tel: 3224.5972 - Fax: 3224.5973
 CEP: 80.156-1 - FORTALEZA
 CNPJ: 12.049.385/0001-80
 CGF: 06.412.39

Composições de Preço

TOMADA DE PREÇOS Nº TP009/2022SASPM

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO BÁSICO E MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS PARA A MULHER, CONFORME PROJETO BÁSICO E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.



Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,10	Total do Serviço (sem BDI) :	0,21
Encargos Sociais (112,76%) 0,11	B.D.I (22,47%)	0,05
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,21	Total do Serviço (com BDI) :	0,26
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 0,00		
Total (Serviços Auxiliares) : 0,00		

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
AZULEJISTA OU LADRILHEIRO	h	0,012200	19,15	0,23

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,09	Total do Serviço (sem BDI) :	0,20
Encargos Sociais (112,76%) 0,11	B.D.I (22,47%)	0,04
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,20	Total do Serviço (com BDI) :	0,24
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 0,00		
Total (Serviços Auxiliares) : 0,00		

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS	h	0,010200	19,15	0,20

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,09	Total do Serviço (sem BDI) :	0,20
Encargos Sociais (112,76%) 0,11	B.D.I (22,47%)	0,04
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,20	Total do Serviço (com BDI) :	0,24
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 0,00		
Total (Serviços Auxiliares) : 0,00		

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
CARPINTEIRO DE FÓRMAS	h	0,007900	19,15	0,15

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,07	Total do Serviço (sem BDI) :	0,15
Encargos Sociais (112,76%) 0,08	B.D.I (22,47%)	0,03
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,15	Total do Serviço (com BDI) :	0,18
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 0,00		
Total (Serviços Auxiliares) : 0,00		

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
ELETRICISTA	h	0,025700	19,15	0,49

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,23	Total do Serviço (sem BDI) :	0,49
Encargos Sociais (112,76%) 0,26	B.D.I (22,47%)	0,11
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,49	Total do Serviço (com BDI) :	0,60
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 0,00		
Total (Serviços Auxiliares) : 0,00		

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	h			

REP LEGAL FRANCISCA HEITOR MOURÃO NETO CPF 079.586.368-70
 CNPJ 12.045.335/0001-49 R/O 90332080930 88PCE
 ENGENHEIRO CIVIL RNP 0201023224

AV. SANTOS DUMAS
 Tel.: 3224.5672 - Fax: 3224.51
 CEP 60.150-1 - FORTALEZA
 CNPJ 12.049.335/0001-49
 CGF 05.412.39

(Handwritten signatures)

Composições de Preço

TOMADA DE PREÇOS Nº TP009/2022SASEM

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO BÁSICO E MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS PARA A MULHER, CONFORME PROJETO BÁSICO E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.



Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	h	0,012400	19,15	0,24

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,11	Total do Serviço (sem BDI) :	0,24
Encargos Sociais (112,76%) 0,13	B.D.I (22,47%)	0,05
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,24	Total do Serviço (com BDI) :	0,29
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 0,00		
Total (Serviços Auxiliares) : 0,00		

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	h	0,007900	19,15	0,15

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,07	Total do Serviço (sem BDI) :	0,15
Encargos Sociais (112,76%) 0,08	B.D.I (22,47%)	0,03
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,15	Total do Serviço (com BDI) :	0,18
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 0,00		
Total (Serviços Auxiliares) : 0,00		

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	h	0,014800	19,15	0,28

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,13	Total do Serviço (sem BDI) :	0,28
Encargos Sociais (112,76%) 0,15	B.D.I (22,47%)	0,06
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,28	Total do Serviço (com BDI) :	0,34
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 0,00		
Total (Serviços Auxiliares) : 0,00		

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	h	0,003500	19,15	0,07

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,03	Total do Serviço (sem BDI) :	0,07
Encargos Sociais (112,76%) 0,04	B.D.I (22,47%)	0,02
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,07	Total do Serviço (com BDI) :	0,09
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 0,00		
Total (Serviços Auxiliares) : 0,00		

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MÁRMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	h	0,010200	19,15	0,20

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,09	Total do Serviço (sem BDI) :	0,20
Encargos Sociais (112,76%) 0,11	B.D.I (22,47%)	0,04
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,20	Total do Serviço (com BDI) :	0,24
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 0,00		
Total (Serviços Auxiliares) : 0,00		

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

ÁGUA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

REP. LEGAL FRANCISCO HEITOR MOURÃO NETO - CPF 079.588.098-75
 CNPJ 12.049.385/0001-90 - RG 9010350600 SSP/CE -
 ENGENHEIRO CIVIL - RNP 0601023234

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

AV. SANTOS DUMOS
 Tel.: 3224-5672 - Fax: 3224-5672
 CEP 60.150-1 - FORTALEZA
 CNPJ 12.049.385/0001-90
 CGF 05.412.30

Composições de Preço

TOMADA DE PREÇOS Nº TP009/2022SASPM

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO BÁSICO E MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS PARA A MULHER, CONFORME PROJETO BÁSICO E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.



Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
MOTORISTA DE CAMINHÃO	h	0,003800	19,15	0,07
Total (Mão de Obra sem Encargos): 0,03 Encargos Sociais (112,76%) 0,04 Total (Mão de Obra com Encargos): 0,07 Total (Material/Equipamento/Transporte): 0,00 Total (Serviços Auxiliares): 0,00				
Total do Serviço (sem BDI):				0,07
B.D.I (22,47%)				0,02
Total do Serviço (com BDI):				0,09

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR	h	0,005700	14,02	0,08
Total (Mão de Obra sem Encargos): 0,00 Encargos Sociais (112,76%) 0,00 Total (Mão de Obra com Encargos): 0,00 Total (Material/Equipamento/Transporte): 0,08 Total (Serviços Auxiliares): 0,00				
Total do Serviço (sem BDI):				0,08
B.D.I (22,47%)				0,02
Total do Serviço (com BDI):				0,10

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
OPERADOR DE ESCAVADEIRA	h	0,007900	19,15	0,15
Total (Mão de Obra sem Encargos): 0,07 Encargos Sociais (112,76%) 0,08 Total (Mão de Obra com Encargos): 0,15 Total (Material/Equipamento/Transporte): 0,00 Total (Serviços Auxiliares): 0,00				
Total do Serviço (sem BDI):				0,15
B.D.I (22,47%)				0,03
Total do Serviço (com BDI):				0,18

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHÃO	h	0,011300	19,15	0,22
Total (Mão de Obra sem Encargos): 0,10 Encargos Sociais (112,76%) 0,12 Total (Mão de Obra com Encargos): 0,22 Total (Material/Equipamento/Transporte): 0,00 Total (Serviços Auxiliares): 0,00				
Total do Serviço (sem BDI):				0,22
B.D.I (22,47%)				0,05
Total do Serviço (com BDI):				0,27

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
OPERADOR DE GUINDASTE	h	0,011300	19,15	0,22
Total (Mão de Obra sem Encargos): 0,10 Encargos Sociais (112,76%) 0,12 Total (Mão de Obra com Encargos): 0,22 Total (Material/Equipamento/Transporte): 0,00 Total (Serviços Auxiliares): 0,00				
Total do Serviço (sem BDI):				0,22
B.D.I (22,47%)				0,05
Total do Serviço (com BDI):				0,27

AGUA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

RSP LEGAL FRANCISCO MATEUS MOURÃO NETO - CPF 179.506.098-79
 CNPJ 12.048.385/0001-90 RD: 80082950931 - S/SPDE
 ENGENHEIRO CIVIL RNP 0631232254

(Handwritten signatures)

AV. SANTOS DUMAS
 Tel: 3224.5672 - Fax: 3224.4141
 CEP: 90.150-1 - FORTALEZA
 CNPJ 12.048.385/0001-90
 CUF 06.412.0

Composições de Preço

TOMADA DE PREÇOS Nº TP009/2022SASPM

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO BÁSICO E MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS PARA A MULHER, CONFORME PROJETO BÁSICO E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.



ÁGUA

35



H

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	h	0,007900	19,15	0,15
Total (Mão de Obra sem Encargos): 0,07 Encargos Sociais (112,76%) 0,08 Total (Mão de Obra com Encargos): 0,15 Total (Material/Equipamento/Transporte): 0,00 Total (Serviços Auxiliares): 0,00				
Total do Serviço (sem BDI):				0,15
B.D.I (22,47%)				0,03
Total do Serviço (com BDI):				0,18

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
PEDREIRO	h	0,014600	19,15	0,28
Total (Mão de Obra sem Encargos): 0,13 Encargos Sociais (112,76%) 0,15 Total (Mão de Obra com Encargos): 0,28 Total (Material/Equipamento/Transporte): 0,00 Total (Serviços Auxiliares): 0,00				
Total do Serviço (sem BDI):				0,28
B.D.I (22,47%)				0,06
Total do Serviço (com BDI):				0,34

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
PINTOR	h	0,010200	19,15	0,20
Total (Mão de Obra sem Encargos): 0,09 Encargos Sociais (112,76%) 0,11 Total (Mão de Obra com Encargos): 0,20 Total (Material/Equipamento/Transporte): 0,00 Total (Serviços Auxiliares): 0,00				
Total do Serviço (sem BDI):				0,20
B.D.I (22,47%)				0,04
Total do Serviço (com BDI):				0,24

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
SERVENTE	h	0,014500	13,80	0,20
Total (Mão de Obra sem Encargos): 0,09 Encargos Sociais (112,76%) 0,11 Total (Mão de Obra com Encargos): 0,20 Total (Material/Equipamento/Transporte): 0,00 Total (Serviços Auxiliares): 0,00				
Total do Serviço (sem BDI):				0,20
B.D.I (22,47%)				0,04
Total do Serviço (com BDI):				0,24

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
TELHADISTA	h	0,007900	19,15	0,15

ÁGUA CONTRUIÇÕES E RECONSTRUÇÕES LTDA

REP. LEGAL FRANCISCO MATEUS MOURÃO NETO - CPF 078.595.008-79
 CNPJ 12.943.385/0001-60
 ENGENHEIRO CIVIL
 RG 90002550996 SSP/CE
 RFP 0001023234

AV. SANTOS DUMAS
 Tel. 3224.5672 - Fax 3224.5672
 CEP 60.150-1 - FORTALEZA
 CNPJ 12.049.385/0001-60
 CGF 05.412.3



Composições de Preço

TOMADA DE PREÇOS Nº TP009/2022SASPM

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO BÁSICO E MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS PARA A MULHER, CONFORME PROJETO BÁSICO E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.



Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,07	Total do Serviço (sem BDI) :	0,15
Encargos Sociais (112,76%) 0,08	B.D.I (22,47%)	0,03
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,15	Total do Serviço (com BDI) :	0,18
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 0,00		
Total (Serviços Auxiliares) : 0,00		

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
VIDRACEIRO	h	0,010200	19,15	0,20

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,09	Total do Serviço (sem BDI) :	0,20
Encargos Sociais (112,76%) 0,11	B.D.I (22,47%)	0,04
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,20	Total do Serviço (com BDI) :	0,24
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 0,00		
Total (Serviços Auxiliares) : 0,00		

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,035000	23,89	0,84
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,035000	26,07	0,91
DISJUNTOR TIPO DINIEC, MONOPOLAR DE 8 ATE 32A	un	1,000000	10,24	10,24
TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5	un	1,000000	1,00	1,00

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00	Total do Serviço (sem BDI) :	12,99
Encargos Sociais (112,76%) 0,00	B.D.I (22,47%)	2,92
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00	Total do Serviço (com BDI) :	15,91
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 11,24		
Total (Serviços Auxiliares) : 1,75		

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,066000	23,89	1,58
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,066000	26,07	1,72
DISJUNTOR TIPO DINIEC, MONOPOLAR DE 8 ATE 32A	un	1,000000	10,24	10,24
TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5	un	1,000000	1,30	1,30

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00	Total do Serviço (sem BDI) :	14,84
Encargos Sociais (112,76%) 0,00	B.D.I (22,47%)	3,33
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00	Total do Serviço (com BDI) :	18,17
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 11,54		
Total (Serviços Auxiliares) : 3,30		

DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 2 1/2", E=1,9 A 2MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,915000	26,64	23,94
SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,458000	20,32	9,31
DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	un	1,000000	21,63	21,63

REP. LEGAL FRANCISCO ANTONIO MOURÃO NETO CPF 079.065.058-79
 CNPJ 12.049.385/0001-80 R/O 2520200200 SSP/CE
 ENGENHEIRO CIVIL RNP 0601020234

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

AV. SANTOS DUMO
 Tel: 3224.6572 - Fax: 3224.59
 DEF 60.150-1 - PORTALEZA
 CNPJ 12.049.385/0001
 CGF 06.412.36

Composições de Preço

TOMADA DE PREÇOS Nº TP009/2022SASPM

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO BÁSICO E MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS PARA A MULHER, CONFORME PROJETO BÁSICO E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.



AGUIA 37

ZINCADO, TAMPA BOLA COM PARAFUSOS

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00	Total do Serviço (sem BDI) :	54,43
Encargos Sociais (112,76%) 0,00	B.D.I (22,47%)	12,23
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00	Total do Serviço (com BDI) :	66,66
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 21,63		
Total (Serviços Auxiliares) : 32,80		

H

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
ELETRICISTA	h	1,000000	19,15	19,15
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	h	1,000000	0,49	0,49
ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	h	1,000000	2,83	2,83
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	h	1,000000	1,07	1,07
LIXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	h	1,000000	0,81	0,81
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	h	1,000000	0,78	0,78
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	h	1,000000	0,05	0,05
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	h	1,000000	0,88	0,88

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 9,00	Total do Serviço (sem BDI) :	26,07
Encargos Sociais (112,76%) 10,15	B.D.I (22,47%)	5,88
Total (Mão de Obra com Encargos) : 19,15	Total do Serviço (com BDI) :	31,93
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 6,43		
Total (Serviços Auxiliares) : 0,49		

M

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,072000	23,69	1,72
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,072000	26,07	1,88
ARAME RECOZIDO 18 BWS, D = 1,80 MM (0,015 KG/M) OU 18 BWS, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Kg	0,001900	20,06	0,03
ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	m	1,100000	2,52	2,77

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00	Total do Serviço (sem BDI) :	6,40
Encargos Sociais (112,76%) 0,00	B.D.I (22,47%)	1,44
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00	Total do Serviço (com BDI) :	7,84
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 2,80		
Total (Serviços Auxiliares) : 3,60		

M

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,129000	23,69	3,05
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,129000	26,07	3,36
ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	m	1,017000	2,52	2,56

AGUIA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

REP LEGAL FRANCISCO HENRIQUE MOURÃO NETO CPF 079.586.289-70
 CNPJ 12.543.359/0001-06 RG 52932050330 SSP/CE
 ENGENHEIRO CIVIL RNE 0001023334

AV. SANTOS DUMAS
 Tel: 3224.5572 - Fax: 3224.5572
 CEP 60.150-1 - FORTALEZA
 CNPJ 12.649.395/0001-00
 CGF 05.412.313

Composições de Preço

TOMADA DE PREÇOS Nº TP009/2022SASPM

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO BÁSICO E MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICA PARA A MULHER, CONFORME PROJETO BÁSICO E DENAIS ANEXOS DO EDITAL.



AGUIA

36



Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00	Total do Serviço (sem BDI) :	9,00
Encargos Sociais (112,76%) 0,00	B.D.I (22,47%)	2,02
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00	Total do Serviço (com BDI) :	11,02
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 2,56		
Total (Serviços Auxiliares) : 6,44		

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - M
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	n	0,144000	23,89	3,44
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,144000	25,07	3,75
ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, CDR AMARELA, DE 25 MM	m	1,017000	2,73	2,78

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00	Total do Serviço (sem BDI) :	9,97
Encargos Sociais (112,76%) 0,00	B.D.I (22,47%)	2,24
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00	Total do Serviço (com BDI) :	12,21
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 2,78		
Total (Serviços Auxiliares) : 7,19		

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - M
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	n	0,164000	23,89	3,92
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,164000	26,07	4,28
ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, CDR AMARELA, DE 32 MM	m	1,017000	4,67	4,75

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00	Total do Serviço (sem BDI) :	12,95
Encargos Sociais (112,76%) 0,00	B.D.I (22,47%)	2,91
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00	Total do Serviço (com BDI) :	15,86
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 4,75		
Total (Serviços Auxiliares) : 8,20		

EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM, AF_08/2014 M2

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOCO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL, AF_08/2014	m3	0,031400	667,65	20,95
REDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	n	0,780000	25,84	20,15
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,780000	20,32	15,85
TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	m2	0,138800	20,80	2,89

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00	Total do Serviço (sem BDI) :	59,85
Encargos Sociais (112,76%) 0,00	B.D.I (22,47%)	13,44
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00	Total do Serviço (com BDI) :	73,33
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 2,89		
Total (Serviços Auxiliares) : 56,97		

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
AGUIA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA				

REP. LEGAL FRANCISCO HEITOR MOURÃO NETO - CPF: 070.566.098-79
 CNPJ: 12.049.385/0001-00
 ENGENHEIRO CIVIL

RG: 07022050955 SSP/CE
 INP: 0501023334

AV. SANTOS DUMOS
 Tel.: 3224.5672 - Fax: 3224.5672
 CEP: 66.150-1 - FORTALEZA
 CNPJ: 12.049.385/0001
 CGF: 05.412.28

Composições de Preço

Tomada de Preços Nº TP009/2022SASPM

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO BÁSICO E MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS PARA A MULHER, CONFORME PROJETO BÁSICO E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.



ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	h	1,000000	19,15	19,15
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	h	1,000000	0,24	0,24
ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	h	1,000000	2,93	2,93
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	h	1,000000	0,94	0,94
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	h	1,000000	0,91	0,91
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	h	1,000000	0,32	0,32
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	h	1,000000	0,06	0,06
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	h	1,000000	0,86	0,86

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 9,00				
Encargos Sociais (112,76%)	10,15			
Total (Mão de Obra com Encargos) : 19,15				
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 5,84				
Total (Serviços Auxiliares) : 0,24				
Total do Serviço (sem BDI) :				25,23
B.D.I (22,47%)				5,67
Total do Serviço (com BDI) :				30,90

ENGATE FLEXIVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020

UN

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,152800	25,23	3,85
SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,048100	20,32	0,98
ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM.	un	1,000000	5,41	5,41
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	un	0,021000	3,35	0,07

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00				
Encargos Sociais (112,76%)	0,00			
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00				
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 6,48				
Total (Serviços Auxiliares) : 4,83				
Total do Serviço (sem BDI) :				11,31
B.D.I (22,47%)				2,54
Total do Serviço (com BDI) :				13,85

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS) AF_08/2017

M3

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,459000	25,84	37,70
SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	4,136000	20,32	84,06

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00				
Encargos Sociais (112,76%)	0,00			
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00				
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 0,00				
Total (Serviços Auxiliares) : 121,78				
Total do Serviço (sem BDI) :				121,78
B.D.I (22,47%)				27,36
Total do Serviço (com BDI) :				149,14

ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 20m

M2

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
AJUDANTE	h	1,560000	17,02	26,45
MONTADOR	h	1,800000	19,15	34,47
COMPONENTES ESTRUTURAIS DE AÇO	Kg	11,100000	7,38	82,00

ÁGUA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

REP LEGAL FRANCISCO HENRY MOURÃO NETO - CPF 078.566.018-79
 CNPJ 12.049.385/0001-00 RUA 1000202050 SSP/CE
 ENGENHEIRO CIVIL RKP 030103234

AV. SANTOS DUMAS
 Tel.: 3224.5672 - Fax: 3224.5672
 CEP: 60.150-1 - FORTALEZA
 CNPJ: 12.049.385/0001-00
 CGF: 06.412.36

Composições de Preço

TOMADA DE PREÇOS Nº TP009/2022SASEM

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO BÁSICO E MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS PARA A MULHER, CONFORME PROJETO BÁSICO E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.



Total (Mão de Obra sem Encargos) : 28,68	Total do Serviço (sem BDI) :	143,05
Encargos Sociais (112,76%) 32,34	B.D.I (22,47%)	32,14
Total (Mão de Obra com Encargos) : 61,02	Total do Serviço (com BDI) :	175,19
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 82,03		
Total (Serviços Auxiliares) : 0,00		

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, AF_12/2015 M2

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
AJUDANTE DE CARPINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,135000	23,48	3,17
CARPINEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,675000	25,59	17,27
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO, AF_08/2015	h.improd	0,072000	24,77	1,78
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO, AF_08/2015	h.prod.	0,083000	27,76	1,25
PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 11)	Kg	0,056000	16,48	0,97
SARRAFO DE MADEIRA NÃO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	m	7,185000	3,83	27,44
TABUA DE MADEIRA NÃO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	m	4,009000	30,38	121,79

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00	Total do Serviço (sem BDI) :	174,17
Encargos Sociais (112,76%) 0,00	B.D.I (22,47%)	39,14
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00	Total do Serviço (com BDI) :	213,31
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 150,20		
Total (Serviços Auxiliares) : 23,97		

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM, AF_12/2015 M2

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
AJUDANTE DE CARPINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,088000	23,48	2,07
CARPINEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,438000	25,59	11,21
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO, AF_08/2015	h.improd	0,038000	24,77	0,94
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO, AF_08/2015	h.prod.	0,050000	27,76	1,39
PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 11)	Kg	0,031000	16,48	0,51
SARRAFO DE MADEIRA NÃO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	m	4,118000	3,83	15,77
TABUA DE MADEIRA NÃO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	m	3,707000	30,38	112,62

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00	Total do Serviço (sem BDI) :	144,51
Encargos Sociais (112,76%) 0,00	B.D.I (22,47%)	32,47
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00	Total do Serviço (com BDI) :	176,98
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 128,90		
Total (Serviços Auxiliares) : 15,61		

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VAO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO, AF_07/2019 UN

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
AJUDANTE DE CARPINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	4,323000	23,48	101,5
CARPINEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	18,735000	25,59	479,4
INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BARRIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO ICAMENTO	un	1,000000	618,12	618,12

AGUIA CONSTRUÇÕES E INDÚSTRIAS LTDA

REP LEGAL FRANCISCO SÉBASTIÃO NETO CPF 076.586.082-70
 CNPJ 12.048.385/0001-00 RG 89002010030 SSP/CE
 ENGENHEIRO CIVIL RFP 0821023234

AV SANTOS DUMC
 Tel: 3224.5672 - Fax: 3224.5
 CEP 60.150-1 - FORTALEZA
 CNPJ 12.048.385/0001
 CGF 05.412.36

Composições de Preço

TOMADA DE PREÇOS Nº TP009/2022SASPM

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO BÁSICO E MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS PARA A MULHER, CONFORME PROJETO BÁSICO E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.



ÁGUA

41

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
ACABAMENTO AF_07/2019	m	7,000000	23,44	164,09
CABRO DE MADEIRA NÃO APARELHADA 16 X 21 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	m	1,000000	120,10	120,10
CHAPA PARA CMENDA DE VIGA, EM AÇO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16 - E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM	Pçr	1,000000	33,00	33,00
ESTRISO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECAO "U" PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO	un	4,000000	22,17	88,68
PARAFUSO FRANCÊS METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM PORÇA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	un	2,700000	16,46	44,44
PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4" X 9)	Kg	4,500000	5,57	25,07
SARRAFÓ DE MADEIRA NÃO APARELHADA 2,5 X 5 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	m	3,000000	20,81	62,43
TÁBUA DE MADEIRA NÃO APARELHADA 2,5 X 20" CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	m	10,000000	38,92	389,20
VIGA DE MADEIRA NÃO APARELHADA 16 X 18" CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	m	11,000000	31,15	342,65
VIGA DE MADEIRA NÃO APARELHADA 6 X 12 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	m			

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00	Total do Serviço (sem BDI) :	2.468,70
Encargos Sociais (112,76%) 0,00	B.D.I (22,47%)	554,72
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00	Total do Serviço (com BDI) :	3.023,42
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 1.269,85		
Total (Serviços Auxiliares) : 1.199,05		

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO UN

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
CARPinteIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,002000	25,84	25,89
SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,501000	20,32	10,18
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 55 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA	Conj	1,000000	138,49	138,49

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00	Total do Serviço (sem BDI) :	174,35
Encargos Sociais (112,76%) 0,00	B.D.I (22,47%)	39,18
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00	Total do Serviço (com BDI) :	213,54
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 138,49		
Total (Serviços Auxiliares) : 35,87		

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, AF_05/2017_P M2

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,531300	25,71	18,23
SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,315600	20,32	6,41
ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	Kg	0,025000	28,61	0,72
GESSO EM PÓ PARA REVESTIMENTO/MOLDURAS/SANCAS	Kg	0,996400	0,78	0,78
PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Cento	0,030800	29,64	0,91
PLACA DE GESSO PARA FORRO, DE 160 X 60" CM E ESPESSURA DE 12 MM (30 MM NAS BORDAS), SEM COLOCACAO	m2	1,074000	10,95	11,75
SINAL EM FIBRA	Kg	0,007800	12,00	0,09

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00	Total do Serviço (sem BDI) :	36,99
Encargos Sociais (112,75%) 0,00	B.D.I (22,47%)	8,2
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00	Total do Serviço (com BDI) :	45,19
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 14,26		
Total (Serviços Auxiliares) : 22,64		

ÁGUA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

REP. LEGAL FRANCISCO NETO TORQUATO NETO CPF 029.965.086-79
 CNPJ 12.049.385/0001-11 R/E 60022502000000000000
 ENGENHEIRO CIVIL RNP 0501073234

AV. SANTOS DUMO
 Tel: 3224 5672 - Fax: 3224 5672
 CEP 60 150-1 - FORTALEZA
 CNPJ 12.049.385/0001-11
 CGF 06 412.36

Composições de Preço

TOMADA DE PREÇOS Nº TP009/2022SASPM

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO BÁSICO E MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS PARA A MULHER, CONFORME PROJETO BÁSICO E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.



H

GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
GESSEIRO	h	1,000000	19,15	19,15
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	h	1,000000	0,15	0,15
ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	h	1,000000	2,63	2,63
EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	h	1,000000	1,09	1,09
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	h	1,000000	0,81	0,81
FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	h	1,000000	0,74	0,74
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	h	1,000000	0,06	0,06
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	h	1,000000	0,88	0,88
Total (Mão de Obra sem Encargos) : 9,00				
Encargos Sociais (112,76%) 10,15				
Total (Mão de Obra com Encargos) : 19,15				
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 6,41				
Total (Serviços Auxiliares) : 0,15				
Total do Serviço (sem BDI) :				25,71
B.D.I (22,47%)				5,78
Total do Serviço (com BDI) :				31,49

M2

GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
PEDREIRO	h	5,000000	19,15	97,45
SERVENTE	h	3,000000	13,83	41,49
AREIA MÉDIA	m3	0,006000	130,00	1,04
CAL HIDRATADA	Kg	0,570000	1,10	0,63
CIMENTO PORTLAND	Kg	2,840000	0,70	1,99
GRADE DE FERRO	m2	1,000000	96,62	96,62
Total (Mão de Obra sem Encargos) : 46,50				
Encargos Sociais (112,76%) 52,44				
Total (Mão de Obra com Encargos) : 98,94				
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 102,28				
Total (Serviços Auxiliares) : 0,00				
Total do Serviço (sem BDI) :				201,22
B.D.I (22,47%)				45,21
Total do Serviço (com BDI) :				246,43

M3

GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1,0,04-1,0-1,9 (CIMENTO) CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_02/2015

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 200 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO AF_10/2014	h/produz.	1,980000	0,38	0,75
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 200 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO AF_10/2014	h/produz.	0,860000	1,85	1,53
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2,860000	19,45	55,63
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTES)	m3	0,580000	131,69	73,75
CAL HIDRATADA CHI PARA ARGAMASSAS	Kg	12,810000	0,63	11,91
CIMENTO PORTLAND	Kg	355,880000	0,70	249,12
PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m3	0,500000	108,18	60,50

ÁGUIA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

REP. LEGAL FRANCISCO HEITOR MOURÃO NETO - CPF 079.456.290/79
 CNPJ 12.049.319/0001-66 RUA 98002809/30 SSPCE
 ENGENHEIRO CIVIL RHP 0601523254

AV. SANTOS DUMO
 TEL: 3224.5972 - FAX: 3224.59
 CEP 60.150-1 - FORTALEZA
 CNPJ 12.049.385/0001
 CGF 05.412.95

Composições de Preço

TOMADA DE PREÇOS N° TP009/2022SASPM

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO BÁSICO E MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS PARA A MULHER, CONFORME PROJETO BÁSICO E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.



ÁGUIA

43

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00
 Encargos Sociais (112,76%) 0,00
 Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00
 Total (Material/Equipamento/Transporte) : 395,36
 Total (Serviços Auxiliares) : 58,01

Total do Serviço (sem BDI) : 453,37
 B.D.I (22,47%) 101,87
 Total do Serviço (com BDI) : 555,24

M3

GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL AF_01/2015

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
GRAUTE FGR=20 MPA, TRAÇO 1:0,04:1,6:1,9 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_02/2015	m3	1,203000	453,37	545,40
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	7,236300	25,84	187,04
SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	5,119700	20,32	104,03

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00
 Encargos Sociais (112,76%) 0,00
 Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00
 Total (Material/Equipamento/Transporte) : 0,00
 Total (Serviços Auxiliares) : 836,47

Total do Serviço (sem BDI) : 836,47
 B.D.I (22,47%) 187,95
 Total do Serviço (com BDI) : 1.024,42

M3

GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL AF_01/2015

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
GRAUTE FGR=20 MPA, TRAÇO 1:0,04:1,6:1,9 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_02/2015	m3	1,203000	453,37	545,40
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	8,099800	25,84	209,30
SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	5,729200	20,32	116,42

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00
 Encargos Sociais (112,76%) 0,00
 Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00
 Total (Material/Equipamento/Transporte) : 0,00
 Total (Serviços Auxiliares) : 871,12

Total do Serviço (sem BDI) : 871,12
 B.D.I (22,47%) 195,74
 Total do Serviço (com BDI) : 1.066,86

CHI

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO-FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO-FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIADA AF_03/2016	h	1,000000	0,32	0,32
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO-FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JURUS AF_03/2016	h	1,000000	0,04	0,04
OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,000000	24,72	24,72

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00
 Encargos Sociais (112,76%) 0,00
 Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00
 Total (Material/Equipamento/Transporte) : 0,00
 Total (Serviços Auxiliares) : 25,08

Total do Serviço (sem BDI) : 25,08
 B.D.I (22,47%) 5,64
 Total do Serviço (com BDI) : 30,72

CHP

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO-FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO-FREIO, MOTOR	h	1,000000	0,32	0,32

REP. LEGAL FRANCISCO NEITOR MOURAO NETO - CPF 078.358.058-19
 CNPJ 12.049.385/0001-00 - RG 9000203093 SSP/CE
 ENGENHEIRO CIVIL - RNP 0901023234

AV. SANTOS DUMOS
 Tel: 3224.5672 - Fax: 3224.5672
 CEP 60.150-1 - FORTALEZA
 CNPJ 12.049.385/0001-00
 CGF 05.412.35

Composições de Preço

TOMADA DE PREÇOS Nº TP009/2022SASPM

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO BÁSICO E MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS PARA A MULHER, CONFORME PROJETO BÁSICO E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.



TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIÇÃO AF_03/2016	h	1.000000	0,04	0,04
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS AF_03/2016	h	1.000000	0,30	0,30
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO AF_03/2016	h	1.000000	0,72	0,72
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO AF_03/2016	h	1.000000	24,72	24,72
OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h			

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00	
Encargos Sociais (112,76%) 0,00	
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00	
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 0,00	
Total (Serviços Auxiliares) : 26,10	
Total do Serviço (sem BDI) :	26,10
B.D.I (22,47%)	5,88
Total do Serviço (com BDI) :	31,98

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIÇÃO AF_03/2016

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV	un	0,000054	5.038,16	0,32

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00	
Encargos Sociais (112,76%) 0,00	
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00	
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 0,32	
Total (Serviços Auxiliares) : 0,00	
Total do Serviço (sem BDI) :	0,32
B.D.I (22,47%)	0,07
Total do Serviço (com BDI) :	0,39

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS AF_03/2016

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV	un	0,000008	5.038,16	0,04

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00	
Encargos Sociais (112,76%) 0,00	
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00	
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 0,04	
Total (Serviços Auxiliares) : 0,00	
Total do Serviço (sem BDI) :	0,04
B.D.I (22,47%)	0,01
Total do Serviço (com BDI) :	0,05

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO AF_03/2016

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV	un	0,000060	5.038,16	0,30

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00	
Encargos Sociais (112,76%) 0,00	
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00	
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 0,30	
Total (Serviços Auxiliares) : 0,00	
Total do Serviço (sem BDI) :	0,30
B.D.I (22,47%)	0,07
Total do Serviço (com BDI) :	0,37

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO AF_03/2016

ÁGUA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

REP. LEGAL FRANCISCO REGTEOR MOURÃO NETO, CPF 079.906.095-79
 CNPJ 12.049.316/0001-00 R/S 16002050930 89PCE
 ENGENHEIRO(A) RUI 0501026334

AV. SANTOS DUMO
 Tel: 3224.8672 - Fax: 3224.55
 CEP 60.150-1 - FORTALEZA
 CNPJ 12.049.385/0001
 CGF 06.412.36

Composições de Preço

TOMADA DE PREÇOS Nº TP009/2022SASPM

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO BÁSICO E MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS PARA A MULHER, CONFORME PROJETO BÁSICO E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.



ÁGUA

45

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWh	0,780000	0,92	0,72
Total (Mão de Obra sem Encargos): 0,00 Encargos Sociais (112,76%) : 0,00 Total (Mão de Obra com Encargos): 0,00 Total (Material/Equipamento/Transporte): 0,72 Total (Serviços Auxiliares): 0,00				
			Total do Serviço (sem BDI):	0,72
			B.D.I (22,47%)	0,16
			Total do Serviço (com BDI):	0,88

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIÇÃO AF_03/2016	h	1,000000	81,65	81,65
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS AF_03/2016	h	1,000000	5,72	5,72
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS AF_03/2016	h	1,000000	15,51	15,51
OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,000000	24,72	24,72
Total (Mão de Obra sem Encargos): 0,00 Encargos Sociais (112,76%) : 0,00 Total (Mão de Obra com Encargos): 0,00 Total (Material/Equipamento/Transporte): 0,00 Total (Serviços Auxiliares): 127,60				
			Total do Serviço (sem BDI):	127,60
			B.D.I (22,47%)	28,67
			Total do Serviço (com BDI):	156,27

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIÇÃO AF_03/2016	h	1,000000	81,65	81,65
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS AF_03/2016	h	1,000000	5,72	5,72
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS AF_03/2016	h	1,000000	15,51	15,51
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO AF_03/2016	h	1,000000	131,26	131,26
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO AF_03/2016	h	1,000000	203,92	203,92
OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,000000	24,72	24,72
Total (Mão de Obra sem Encargos): 0,00 Encargos Sociais (112,76%) : 0,00 Total (Mão de Obra com Encargos): 0,00 Total (Material/Equipamento/Transporte): 0,00 Total (Serviços Auxiliares): 462,18				
			Total do Serviço (sem BDI):	462,18
			B.D.I (22,47%)	103,85
			Total do Serviço (com BDI):	566,03

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIÇÃO AF_03/2016

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	un	0,000040	2.041.345,15	81,65

ÁGUA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

REP. LEGAL FRANCISCO VIEIRA MOURÃO NETO. CPF 078.595.058-79
 CNPJ 12.048.385/0001-00 RUA 9000205/0000 ESPOC
 ENGENHEIRO CIVIL ZIP 060103204

AV. SANTOS DUMONT
 Tel: 3234.5672 - Fax 3224.5672
 CEP 60.150-1 - FORTALEZA-CE
 CNPJ 12.048.385/0001-60
 CGF 06.412.355-0

Composições de Preço

TOMADA DE PREÇOS N° TP009/2022SASPM

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO BÁSICO E MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS PARA A MULHER, CONFORME PROJETO BÁSICO E DENAIS ANEXOS DO EDITAL.



ÁGUA

49

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00		Total do Serviço (sem BDI) :	81,65
Encargos Sociais (112,76%) : 0,00		B.D.I (22,47%) :	18,35
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00		Total do Serviço (com BDI) :	100,00
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 81,65			
Total (Serviços Auxiliares) : 0,00			

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016 H

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW, TRACAO 6 X 5	un	0,000003	2.041.345,16	5,72

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00		Total do Serviço (sem BDI) :	5,72
Encargos Sociais (112,76%) : 0,00		B.D.I (22,47%) :	1,29
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00		Total do Serviço (com BDI) :	7,01
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 5,72			
Total (Serviços Auxiliares) : 0,00			

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016 H

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	un	0,000008	2.041.345,16	15,51

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00		Total do Serviço (sem BDI) :	15,51
Encargos Sociais (112,76%) : 0,00		B.D.I (22,47%) :	3,49
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00		Total do Serviço (com BDI) :	19,00
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 15,51			
Total (Serviços Auxiliares) : 0,00			

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 H

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	un	0,000064	2.041.345,16	131,26

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00		Total do Serviço (sem BDI) :	131,26
Encargos Sociais (112,76%) : 0,00		B.D.I (22,47%) :	29,49
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00		Total do Serviço (com BDI) :	160,75
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 131,26			
Total (Serviços Auxiliares) : 0,00			

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 H

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KW/H INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWh	221,000000	0,92	203,32

ÁGUA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

REP LEGAL FRANCISCO REITOR MOURÃO NETO CPF 071.526.905-15
 CNPJ 12.043.354/0001-00 RG 80092050930-SBPCE
 ENGENHEIRO CIVIL REP 0651023254

AV SANTOS DUMC
 Tel: 3224.5672 - Fax: 3224.5672
 CEP 63.150-1 - FORTALEZA
 CNPJ 12.043.354/0001-00
 CGF 05.412.36

Composições de Preço

TOMADA DE PREÇOS Nº TP009/2022SASPM

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO BÁSICO E MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS PARA A MULHER, CONFORME PROJETO BÁSICO E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.



Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00	Total do Serviço (sem BDI) : 203,32
Encargos Sociais (112,75%) 0,00	B.D.I (22,47%) 45,89
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00	Total do Serviço (com BDI) : 249,01
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 203,32	
Total (Serviços Auxiliares) : 0,00	

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS AF_05/2018 M2

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,108000	23,44	2,53
IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,532000	25,84	13,75
ARGAMASSA POLIMÉRICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXÍVEL BICOMPONENTE (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICA)	Kg	3,200000	4,45	14,37

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00	Total do Serviço (sem BDI) : 30,65
Encargos Sociais (112,75%) 0,00	B.D.I (22,47%) 6,89
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00	Total do Serviço (com BDI) : 37,54
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 14,37	
Total (Serviços Auxiliares) : 16,28	

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM AF_06/2018 M2

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,192000	23,44	4,50
IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,948000	25,84	24,50
GAS DE COZINHA - GLP	Kg	0,290000	8,84	2,30
MANTA ASFÁLTICA ELASTOMÉRICA EM POLIÉSTER 3 MM TIPO II, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)	m2	1,125000	68,55	74,87
PRIMER PARA MANTA ASFÁLTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUÍDO EM SOLVENTE, APLICAÇÃO A FRIO	l	0,616000	16,23	9,98

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00	Total do Serviço (sem BDI) : 116,15
Encargos Sociais (112,75%) 0,00	B.D.I (22,47%) 26,10
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00	Total do Serviço (com BDI) : 142,25
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 87,15	
Total (Serviços Auxiliares) : 29,00	

IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
IMPERMEABILIZADOR	h	1,000000	19,15	19,15
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	h	1,000000	0,28	0,28
ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	h	1,000000	2,83	2,83
EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	h	1,000000	1,09	1,09
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	h	1,000000	0,81	0,81
FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	h	1,000000	0,74	0,74
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	h	1,000000	0,06	0,06
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	h	1,000000	0,68	0,68

ÁZUIA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

REP LEGAL FRANCISCO HEITOR MOURÃO NETO - CPF 078.968.008-79
 CNPJ 12.049.385/0001-80 R/O 0002050930 53PCE
 ENGENHEIRO CIVIL RNP 5031023234



AV. SANTOS DUMO
 Tel.: 3224.5672 - Fax: 3224.5672
 CEP 80.150-1 - PORTALEZA
 CNPJ 12.049.385/0001-80
 CGF 05.412.35

Composições de Preço

TOMADA DE PREÇOS Nº TP009/2022SASPM

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO BÁSICO E MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS PARA A MULHER, CONFORME PROJETO BÁSICO E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.



AGUIA

48



Total (Mão de Obra sem Encargos) : 9,00
 Encargos Sociais (112,76%) 10,15
 Total (Mão de Obra com Encargos) : 19,15
 Total (Material/Equipamento/Transporte) : 5,41
 Total (Serviços Auxiliares) : 0,28

Total do Serviço (sem BDI) : 25,84
 B.D.I (22,47%) 5,81
 Total do Serviço (com BDI) : 31,65

INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019

UN

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2,491000	23,48	58,49
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	7,291000	25,69	186,32
QUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 80 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_02/2016	h. imprad	0,157000	127,60	20,03
QUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 80 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_02/2016	h. pros	0,113300	462,18	52,36
PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 147 (5,38 MM) X 25 MM	Conto	0,640000	50,64	2,03
PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Kg	1,125000	15,46	16,54
VIGA DE MADEIRA NÃO APARELHADA 6 X 12 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	m	9,000000	31,15	280,35

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00
 Encargos Sociais (112,76%) 0,00
 Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00
 Total (Material/Equipamento/Transporte) : 300,92
 Total (Serviços Auxiliares) : 317,20

Total do Serviço (sem BDI) : 618,12
 B.D.I (22,47%) 136,89
 Total do Serviço (com BDI) : 757,01

INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	1,000000	24,64	24,64
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	1,000000	7,60	7,60

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00
 Encargos Sociais (112,75%) 0,00
 Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00
 Total (Material/Equipamento/Transporte) : 0,00
 Total (Serviços Auxiliares) : 32,44

Total do Serviço (sem BDI) : 32,44
 B.D.I (22,47%) 7,29
 Total do Serviço (com BDI) : 39,73

INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,308000	23,89	7,36
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,308000	26,07	8,03
INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	un	1,000000	9,25	9,25

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00
 Encargos Sociais (112,76%) 0,00
 Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00
 Total (Material/Equipamento/Transporte) : 9,25
 Total (Serviços Auxiliares) : 15,39

Total do Serviço (sem BDI) : 24,54
 B.D.I (22,47%) 5,54
 Total do Serviço (com BDI) : 30,11

AGUIA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÕES LTDA

REP LEGAL FRANCISCO VICTOR MOURÃO NETO - CPF 079.956.096-70
 CNPJ 12.049.385/0001-00 - RG 90002050930 SSP/CE
 ENDEMEIRO S/VL - RNP 060/023234

AV. SANTOS DUMONTE
 Tel. 3224.5672 - Fax 3224.5555
 CEP 60.150-1 - FORTALEZA-CE
 CNPJ 12.049.385/0001-00
 CEF 05.412.305

Composições de Preço

TOMADA DE PREÇOS Nº TP009/2022SASPM

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO BÁSICO E MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS PARA A MULHER, CONFORME PROJETO BÁSICO E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.



INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
AF_12/2015

UN

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	1,000000	18,35	18,35
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	1,000000	7,80	7,80

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00	Total do Serviço (sem BDI) :	26,15
Encargos Sociais (112,76%) 0,00	B.D.I (22,47%)	5,88
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00	Total do Serviço (com BDI) :	32,03
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 0,00		
Total (Serviços Auxiliares) : 25,15		

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

UN

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,225000	23,69	5,33
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,225000	26,07	5,87
INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	un	1,000000	7,10	7,10

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00	Total do Serviço (sem BDI) :	18,35
Encargos Sociais (112,76%) 0,00	B.D.I (22,47%)	4,12
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00	Total do Serviço (com BDI) :	22,47
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 7,10		
Total (Serviços Auxiliares) : 11,25		

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

UN

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	1,000000	33,69	33,69
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	1,000000	7,80	7,80

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00	Total do Serviço (sem BDI) :	41,49
Encargos Sociais (112,76%) 0,00	B.D.I (22,47%)	9,32
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00	Total do Serviço (com BDI) :	50,81
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 0,00		
Total (Serviços Auxiliares) : 41,49		

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

UN

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,390000	23,69	9,24
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,390000	26,07	10,17
INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	un	2,000000	7,10	14,20

AGILIA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

REP LEGAL FRANCISCO NEITOR MOURÃO NETO - CPF 078.186.699-79
CNPJ 12.043.385/0001-40 RUA 93002050000 SSP/CE
ENGENHEIRO CIVIL RNP 0101023294

AV. SANTOS DUMAS
Tel: 3224.9672 - Fax: 3224.51
CEP 60.150-1 - FORTALEZA
CNPJ 12.043.385/0001-40
CGF 05.412.38

Composições de Preço

TOMADA DE PREÇOS Nº TP009/2022SASFM

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO BÁSICO E MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS PARA A MULHER, CONFORME PROJETO BÁSICO E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.



Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00	Total do Serviço (sem BDI) : 33,69
Encargos Sociais (112,76%) 0,00	B.D.I (22,47%) 7,57
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00	Total do Serviço (com BDI) : 41,26
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 14,20	
Total (Serviços Auxiliares) : 19,49	

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN
AF_12/2015

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	1,000000	49,03	49,03
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	1,000000	7,80	7,80

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00	Total do Serviço (sem BDI) : 56,83
Encargos Sociais (112,76%) 0,00	B.D.I (22,47%) 12,77
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00	Total do Serviço (com BDI) : 69,60
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 0,00	
Total (Serviços Auxiliares) : 56,83	

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN
AF_12/2015

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,555000	23,89	13,26
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,555000	26,07	14,47
INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	un	3,000000	7,10	21,30

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00	Total do Serviço (sem BDI) : 49,03
Encargos Sociais (112,76%) 0,00	B.D.I (22,47%) 11,02
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00	Total do Serviço (com BDI) : 60,05
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 21,30	
Total (Serviços Auxiliares) : 27,73	

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M2
AF_12/2019

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,519000	25,84	13,41
SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,259000	20,32	5,26
JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO, 120 X 120 CM (A X L), 2 FLS - SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACEI OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM QUARNICAO/ALIZAR	un	0,694000	444,11	308,21
PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO " 32 " MM	un	9,200000	0,20	1,84
SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	un	0,623000	31,05	19,35

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00	Total do Serviço (sem BDI) : 348,07
Encargos Sociais (112,76%) 0,00	B.D.I (22,47%) 78,21
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00	Total do Serviço (com BDI) : 426,28
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 329,40	
Total (Serviços Auxiliares) : 18,67	

AGUIA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

REP. LEGAL FRANCISCO LACERDA MOURÃO NETO - CPF: 079.560.096-79
 CNPJ 12.049.385/0001-10 REG 9002850830 SEPCO
 ENFERMEIRO CIVIL RNP 0901023204

AV. SANTOS DUMONTE
 Tel: 3224.5872 - Fax: 3224.5566
 CEP 60.150-1 - FORTALEZA-CE
 CNPJ 12.049.385/0001-10
 CGF 06.412.395

Composições de Preço

TOMADA DE PREÇOS Nº TP009/2022SASPM

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO BÁSICO E MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS PARA A MULHER, CONFORME PROJETO BÁSICO E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.



H

JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
JARDINEIRO	h	1,000000	19,15	19,15
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	t	1,000000	0,07	0,07
ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	h	1,000000	2,83	2,83
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	n	1,000000	1,09	1,09
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	h	1,000000	0,81	0,81
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	fi	1,000000	0,74	0,74
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	h	1,000000	0,06	0,06
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	n	1,000000	0,68	0,88

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 9,00		
Encargos Sociais (112,76%) 10,15		
Total (Mão de Obra com Encargos) : 19,15	Total do Serviço (sem BDI) :	25,63
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 6,41	B.D.I (22,47%)	5,76
Total (Serviços Auxiliares) : 0,07	Total do Serviço (com BDI) :	31,39

UN

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,120000	23,07	2,77
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,120000	25,23	3,03
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5668)	un	1,000000	4,00	4,00
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	un	1,000000	9,31	9,31
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM PVC, ACC, POLIETILENO E OUTROS) (DE 400* G)	un	0,046000	23,02	1,06

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00		
Encargos Sociais (112,78%) 0,00		
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00	Total do Serviço (sem BDI) :	20,17
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 14,37	B.D.I (22,47%)	4,53
Total (Serviços Auxiliares) : 5,80	Total do Serviço (com BDI) :	24,70

UN

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,250000	23,07	5,77
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,250000	25,22	6,31
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5668)	un	1,000000	4,00	4,00
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	un	1,000000	9,31	9,31
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM PVC, ACC, POLIETILENO E OUTROS) (DE 400* G)	un	0,046000	23,02	1,06

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00		
Encargos Sociais (112,76%) 0,00		
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00	Total do Serviço (sem BDI) :	26,45
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 14,37	B.D.I (22,47%)	5,94
Total (Serviços Auxiliares) : 12,08	Total do Serviço (com BDI) :	32,39

AGUA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

REP. LEGAL FRANCISCO ANTONIO DA SILVA INDIANA NETO - CPF: 071.596.086-75
 CEP: 12.049.355-000 - FONE: 065.800029705930 SGP/CE
 ENGENHEIRO CIVIL - RUA: 065.1025254

AV. SANTOS DUMONTE
 Tel.: 3224.5972 - Fax: 3224.5671
 CEP: 60.150-1 - FORTALEZA-CE
 CNPJ: 12.049.355/0001-8
 C/GF: 06.412.365

(Handwritten signatures and initials)

Composições de Preço

TCMADA DE PREÇOS N° TP009/2022SABFM

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO BÁSICO E MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS PARA A MULHER, CONFORME PROJETO BÁSICO E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.



JOELHO 45 GRAUS PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO: AF_12/2014

UN

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,040000	23,07	0,92
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,040000	25,23	1,01
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5636)	un	1,000000	2,26	2,25
JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	un	1,000000	3,53	3,53
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS) (DE 400º G)	un	0,020000	29,02	0,46

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00				
Encargos Sociais (112,76%) : 0,00				
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00				
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 6,25				
Total (Serviços Auxiliares) : 1,93				
Total do Serviço (sem BDI) :				8,18
B.D.I (22,47%)				1,84
Total do Serviço (com BDI) :				10,02

JOELHO 45 GRAUS PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: AF_12/2014

UN

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,150000	23,07	3,46
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,150000	25,23	3,78
ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	un	0,007000	55,78	0,39
JOELHO PVC SOLDÁVEL, 45 GRAUS, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	un	1,000000	1,87	1,87
LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	un	0,050000	2,24	0,11
SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	un	0,009000	63,20	0,51

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00				
Encargos Sociais (112,76%) : 0,00				
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00				
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 2,88				
Total (Serviços Auxiliares) : 7,24				
Total do Serviço (sem BDI) :				10,12
B.D.I (22,47%)				2,27
Total do Serviço (com BDI) :				12,39

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: AF_12/2014

UN

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,108000	23,07	2,48
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,108000	25,23	2,72
ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	un	0,018000	55,78	1,00
JOELHO PVC SOLDÁVEL, 45 GRAUS, 50 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	un	1,000000	9,24	9,24
LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	un	0,024000	2,24	0,05
SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	un	0,022000	63,20	1,39

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00				
Encargos Sociais (112,76%) : 0,00				
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00				
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 11,68				
Total (Serviços Auxiliares) : 5,21				
Total do Serviço (sem BDI) :				16,89
B.D.I (22,47%)				3,80
Total do Serviço (com BDI) :				20,69

ÁGUA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

REF. LEGAL FRANCO DE EDITOR MOURÃO NETO - CPF 079.586.098-79
 CNPJ 12.948.885/0001-60 MC 9002050639 80PGE
 ENGENHEIRO CIVIL RHP 0801023234

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

AV. SANTOS DUMONT
 Tel: 3224.5672 - Fax: 3224.5972
 CEP 60.150-1 - FORTALEZA-CE
 CNPJ 12.049.385/0001-48
 CGF 05.412.365-

Composições de Preço

TOMADA DE PREÇOS N° TP009/2022SASPM

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO BÁSICO E MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS PARA A MULHER, CONFORME PROJETO BÁSICO E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.



UN

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,150000	23,07	3,46
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,150000	25,23	3,78
ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	un	0,007000	55,78	0,39
JOELHO PVC SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	un	1,000000	9,08	9,08
LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRÃO 100	un	0,050000	2,24	0,11
SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CMS	un	0,008000	63,20	0,51

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00				
Encargos Sociais (112,76%) : 0,00				
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00				
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 10,09				
Total (Serviços Auxiliares) : 7,24				
Total do Serviço (sem BDI) :				17,33
B.D.I (22,47%)				3,89
Total do Serviço (com BDI) :				21,22

UN

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,130000	23,07	3,00
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,130000	25,23	3,28
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5686)	un	1,000000	2,26	2,26
JOELHO PVC SOLDÁVEL PB 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	un	1,000000	2,84	2,84
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM PVC AÇO, POLIETILENO E OUTROS) (DE 1400' G)	un	0,020000	23,02	0,46

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00				
Encargos Sociais (112,76%) : 0,00				
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00				
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 5,56				
Total (Serviços Auxiliares) : 6,28				
Total do Serviço (sem BDI) :				11,84
B.D.I (22,47%)				2,66
Total do Serviço (com BDI) :				14,50

UN

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,150000	23,07	3,46
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,150000	25,23	3,78
ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	un	0,007000	55,78	0,39
JOELHO PVC SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	un	1,000000	9,92	9,92
LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRÃO 100	un	0,050000	2,24	0,11
SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CMS	un	0,008000	63,20	0,51

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00				
Encargos Sociais (112,76%) : 0,00				
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00				
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 1,93				
Total (Serviços Auxiliares) : 7,24				
Total do Serviço (sem BDI) :				9,17
B.D.I (22,47%)				2,08
Total do Serviço (com BDI) :				11,25

ÁGUA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

REP LEGAL FRANCISCO TOR MOURÃO NETO CPF 079.985.596-79
 CNPJ 12.948.385/0001-00 R. 9000205/920 63PC2
 ENGENHEIRO CIVIL MKP-0501023254

AV. SANTOS DUMONT
 Tel: 3224.5672 - Fax: 3224.5672
 CEP 60.150-1 - FORTALEZA-CE
 CNPJ 12.948.385/0001-00
 CGF 08.412.360

Composições de Preço

Tomada de Preços Nº TP009/2022SASPM

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO BÁSICO E MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS PARA A MULHER, CONFORME PROJETO BÁSICO E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.



ÁGUIA

54

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,320000	25,07	7,38
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,320000	25,25	8,07
ANEL BÓRRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5888)	un	2,000000	4,00	8,00
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	un	1,000000	24,39	24,39
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS) (DE 100° C)	un	0,092000	23,02	2,12

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00				
Encargos Sociais (112,76%) : 0,00				
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00				
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 34,51				
Total (Serviços Auxiliares) : 15,45				
Total do Serviço (sem BDI) :				49,96
B.D.I (22,47%)				11,23
Total do Serviço (com BDI) :				61,19

M2

LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO - VÃO ACIMA DE 4,81 m

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
PEGREIRO	h	0,350000	19,15	6,70
SERVEITE	h	0,350000	13,85	4,84
CONCRETO FVIBR - FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUERIDO	m3	0,057000	191,83	27,46
LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVÇÃO	m3	0,057000	206,39	11,70
ADC CA-60	Kg	0,740000	8,28	6,13
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO, DE 12 cm DE ALTURA E 4 cm DE CAPEADO - VÃO ACIMA 5,01 m	m2	1,000000	70,41	70,41
PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	m	1,300000	12,61	16,39
FREGO 1RX27 (2 1/2 X 10)	Kg	0,030000	16,20	0,48
SARRAFO DE 1"X4"	m	0,970000	4,74	4,60
TABUA DE 1" DE QA - L = 30cm	m	0,650000	10,01	6,57

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 5,42				
Encargos Sociais (112,76%) : 6,12				
Total (Mão de Obra com Encargos) : 11,54				
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 104,53				
Total (Serviços Auxiliares) : 39,22				
Total do Serviço (sem BDI) :				155,29
B.D.I (22,47%)				34,89
Total do Serviço (com BDI) :				190,18

M3

LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVÇÃO

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
PEGREIRO	h	5,000000	19,15	95,75
SERVEITE	h	8,000000	13,83	110,64

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 97,01				
Encargos Sociais (112,76%) : 109,38				
Total (Mão de Obra com Encargos) : 206,39				
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 0,00				
Total (Serviços Auxiliares) : 0,00				
Total do Serviço (sem BDI) :				206,39
B.D.I (22,47%)				46,34
Total do Serviço (com BDI) :				252,73

M5

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

ÁGUIA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

REP LEGAL FRANCISCO FIDOR MOURÃO NETO CPF 079.886.058-79
 CNPJ 12.049.385/0001-60 RUC 000309000 SSPCE
 ENGENHEIRO CIVIL RNP 0901003134

AV. SANTOS DUMAS
 Tel: 3224.9872 - Fax: 3224.51
 CEP 60.150-1 - FORTALEZA
 CNPJ 12.049.385/0001-60
 CCGF 05.412.30

Composições de Preço

Tomada de Preços N° TP005/2022EASPM

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO BÁSICO E MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS PARA A MULHER, CONFORME PROJETO BÁSICO E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.



ÁGUIA

55

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO AF_09/2015	h.improd.	0,030000	25,55	0,77
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO AF_09/2015	h.prod.	0,032000	32,17	1,03
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h.	0,453000	25,84	11,71
RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 89 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO AF_06/2014	h.improd.	0,315000	53,17	16,75
RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 89 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO AF_06/2014	h.prod.	0,063000	146,40	9,41
SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,690000	20,32	13,82
AREA MEDIA	m3	1,100000	130,00	143,00
Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00				
Encargos Sociais (112,76%) 0,00				
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00				
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 143,00				
Total (Serviços Auxiliares) : 53,49				
Total do Serviço (sem BDI) :				196,49
B.D.I (22,47%)				44,15
Total do Serviço (com BDI) :				240,64

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

M3

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO AF_09/2015	h.improd.	0,030000	25,55	0,77
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO AF_09/2015	h.prod.	0,032000	32,17	1,03
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,584000	25,84	15,09
RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 89 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO AF_06/2014	h.improd.	0,406000	53,17	21,59
RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 89 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO AF_06/2014	h.prod.	0,081000	146,40	12,10
SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,676000	20,32	17,80
PEGRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 5,4 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE	m3	1,100000	108,18	119,00
Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00				
Encargos Sociais (112,75%) 0,00				
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00				
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 119,00				
Total (Serviços Auxiliares) : 58,38				
Total do Serviço (sem BDI) :				187,38
B.D.I (22,47%)				42,10
Total do Serviço (com BDI) :				229,48

LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

M3

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO AF_09/2015	h.improd.	0,064000	25,55	1,64
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO AF_09/2015	h.prod.	0,065000	32,17	2,09
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2,095000	25,84	53,93
SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	3,697000	20,32	62,93
AREA MEDIA	m3	1,100000	130,00	143,00

ÁGUIA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA

REP LEGAL FRANCISCO REITOR INSCRIÇÃO NETO - CPF 078.986.086-79
 CNPJ 12.049.385/0001-60 RG 92202099630 SSPCE
 ENGENHEIRO CIVIL RHP 030132324

AV. SANTOS DUMAS
 Tel.: 3224.5672 - Fax: 3224.5672
 CEP 50.150-1 - FORTALEZA
 CNPJ 12.049.385/0001
 CGF 05.412.95

Composições de Preço

TOMADA DE PREÇOS Nº TP009/2022SASPM

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO BÁSICO E MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS PARA A MULHER, CONFORME PROJETO BÁSICO E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.



AGUIA

56

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00	Total do Serviço (sem BDI) : 263,15
Encargos Sociais (112,76%) 0,00	B.D.I (22,47%) 59,13
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00	Total do Serviço (com BDI) : 322,28
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 143,00	
Total (Serviços Auxiliares) : 120,15	

LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL M2
AF_04/2010

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,246000	20,32	5,04
DETERGENTE NEUTRO USO GERAL CONCENTRADO	l	0,006300	12,62	0,08

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00	Total do Serviço (sem BDI) : 5,12
Encargos Sociais (112,76%) 0,00	B.D.I (22,47%) 1,15
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00	Total do Serviço (com BDI) : 6,27
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 0,08	
Total (Serviços Auxiliares) : 5,04	

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018 M2

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,071800	25,93	1,84
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,071800	20,32	1,46

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00	Total do Serviço (sem BDI) : 3,30
Encargos Sociais (112,76%) 0,00	B.D.I (22,47%) 0,74
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00	Total do Serviço (com BDI) : 4,04
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 0,00	
Total (Serviços Auxiliares) : 3,30	

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES AF_10/2018 M

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,355300	23,48	8,37
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,712500	25,99	18,23
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4:5 (CIMENTO/AREIA MEDIA/BRITA 1) - PREPARO MANUAL AF_07/2015	m ²	0,004600	523,00	2,41
MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE AF_10/2018	un	1,500000	2,47	3,71
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO AF_06/2015	h/prod	0,016600	24,77	0,42
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHF DIURNO AF_09/2015	h/prod	0,003900	27,75	0,11
PEÇA DE MADEIRA NÃO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (3 X 3") MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	m	0,412500	28,80	11,88
PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 11)	Kg	0,111000	19,46	1,83
SARRAFO DE MADEIRA NÃO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	m	0,744500	8,01	5,96
TÁBUA DE MADEIRA NÃO APARELHADA *2,5 X 23* CM (1 X 9") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	m	0,550000	12,37	6,81
TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	l	0,025600	22,77	0,58

AGUIA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

REPREGAL FRANCISCO NEITOR MOURÃO NETO CPF 075.968.095-79
 CNPJ 12.046.385/0001-48 RFD 580020509 NO SISPDE
 ENGENHEIRO CIVIL RFP 0601623234

AV SANTOS DUMONTE
 Tel: 3224.5672 - Fax: 3224.9672
 CEP 60.150-11 - FORTALEZA-CE
 CNPJ 12.049.385/0001-48
 CGF 06.412.353

Composições de Preço

TOMADA DE PREÇOS Nº TP009/2022SASPM

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO BÁSICO E MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS PARA A MULHER, CONFORME PROJETO BÁSICO E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.



ÁGUA

57

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00		Total do Serviço (sem BDI) :	60,30
Encargos Sociais (112,78%) 0,00		B.D.I (22,47%)	13,55
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00		Total do Serviço (com BDI) :	73,85
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 27,05			
Total (Serviços Auxiliares) : 33,25			

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 UN

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,229900	23,89	5,49
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,551800	26,07	14,29
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V)	un	1,000000	14,02	14,02
LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA PARA ÁREA EXTERNA EM ALUMÍNIO, COM GRADE PARA 1 LÂMPADA, BASE E27, POTÊNCIA MÁXIMA 4080 W, (NÃO INCLUI LÂMPADA)	un	1,000000	90,72	90,72

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00		Total do Serviço (sem BDI) :	124,62
Encargos Sociais (112,76%) 0,00		B.D.I (22,47%)	28,00
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00		Total do Serviço (com BDI) :	152,62
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 104,74			
Total (Serviços Auxiliares) : 19,88			

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 UN

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,151900	23,89	3,63
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,384500	26,07	9,90
LUMINÁRIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 18 W, ALETADA, COMPLETA (LÂMPADA E REATOR INCLUIDOS)	un	1,000000	78,32	78,32

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00		Total do Serviço (sem BDI) :	91,45
Encargos Sociais (112,76%) 0,00		B.D.I (22,47%)	20,55
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00		Total do Serviço (com BDI) :	112,00
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 78,32			
Total (Serviços Auxiliares) : 13,13			

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 UN

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,172700	23,89	4,13
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,414400	26,07	10,80
LUMINÁRIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 18 W, ALETADA, COMPLETA (LÂMPADAS E REATOR INCLUIDOS)	un	1,000000	108,53	108,53

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00		Total do Serviço (sem BDI) :	123,46
Encargos Sociais (112,76%) 0,00		B.D.I (22,47%)	27,74
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00		Total do Serviço (com BDI) :	151,20
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 108,53			
Total (Serviços Auxiliares) : 14,93			

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial

ÁGUA CONSTRUÇÃO E INDICAÇÕES LTDA

REP. LEGAL FRANCISCO ANASTOR MOURÃO NETO - CPF 079.555.096-79
 CNPJ 12.049.305/0001-80 - RG 0002056093 SSP/CE
 ENGENHEIRO CIVIL - INP 0601022324

AV. SANTOS DUMONTE
 Tel. 3224.5672 - Fax: 3224.5672
 CEP 60.150-1 - FORTALEZA-CE
 CNPJ 12.049.305/0001-80
 CGF 06.412.365

Composições de Preço

TOMADA DE PREÇOS Nº TP009/2022SASPM

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO BÁSICO E MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS PARA A MULHER, CONFORME PROJETO BÁSICO E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.



ÁGUA
58

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,224000	23,89	5,35
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,224000	26,07	5,84
LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	un	1,000000	3,14	3,14

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00				
Encargos Sociais (112,76%) 0,00				
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00				
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 3,14				
Total (Serviços Auxiliares) : 11,19				
Total do Serviço (sem BDI) :				14,33
B.D.I (22,47%)				3,22
Total do Serviço (com BDI) :				17,55

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,080000	23,07	1,85
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,080000	25,23	2,02
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	un	1,000000	2,26	2,26
LUVA SIMPLES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	un	1,000000	3,25	3,25
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS) (DE 100" G)	un	0,020000	23,02	0,46

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00				
Encargos Sociais (112,76%) 0,00				
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00				
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 5,98				
Total (Serviços Auxiliares) : 3,87				
Total do Serviço (sem BDI) :				9,85
B.D.I (22,47%)				2,21
Total do Serviço (com BDI) :				12,06

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014 UN

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,100000	23,07	2,31
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,100000	25,23	2,52
ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	un	0,007000	55,78	0,39
LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAD 100	un	0,650000	2,24	0,11
LUVA PVC SOLDÁVEL, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	un	1,000000	0,98	0,98
SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	un	0,006000	69,20	0,51

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00				
Encargos Sociais (112,76%) 0,00				
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00				
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 1,99				
Total (Serviços Auxiliares) : 4,83				
Total do Serviço (sem BDI) :				6,82
B.D.I (22,47%)				1,53
Total do Serviço (com BDI) :				8,35

MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018 UN

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,052300	23,48	0,76
CARPINTERO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,054500	25,59	1,66
PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABEDA 17 X 21 (2 X 11)	Kg	0,003400	16,48	0,06

ÁGUA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

REP LEGAL FRANCISCO HEITOR MOURÃO NETO CPF 016 585 098-74
 CNPJ 12.049.385/0001-40 RG 9060300830 89PGCE
 ENGENHEIRO CIVIL RNP 0091023254

AV. SANTOS DUMONTE
 Tel: 3224.5672 - Fax: 3224.5671
 CEP 50.150-1 - FORTALEZA-CE
 CNPJ 12.049.385/0001-40
 CGF 06412385

Composições de Preço

TOMADA DE PREÇOS Nº TP009/2022SASPM

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO BÁSICO E MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS PARA A MULHER, CONFORME PROJETO BÁSICO E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.



ÁGUIA

59

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00	
Encargos Sociais (112,76%) : 0,00	
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00	
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 0,06	
Total (Serviços Auxiliares) : 2,41	
Total do Serviço (sem BDI) :	2,47
B.D.I (22,47%)	0,56
Total do Serviço (com BDI) :	3,03

H

MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
GRANITEIRO/MAMORISTA	h	1,000000	19,15	19,15
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	h	1,000000	0,20	0,20
ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	h	1,000000	2,83	2,83
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	h	1,000000	1,09	1,09
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	h	1,000000	0,91	0,91
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	h	1,000000	0,74	0,74
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	h	1,000000	0,06	0,06
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	h	1,000000	0,88	0,88

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 9,00	
Encargos Sociais (112,76%) : 10,15	
Total (Mão de Obra com Encargos) : 19,15	
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 6,41	
Total (Serviços Auxiliares) : 0,20	
Total do Serviço (sem BDI) :	25,76
B.D.I (22,47%)	5,79
Total do Serviço (com BDI) :	31,55

CHI

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO, AF_08/2014

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIÇÃO, AF_08/2014	h	1,000000	0,91	0,91
MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JURDS, AF_08/2014	h	1,000000	0,11	0,11

Total (Mão de Obra sem Encargos) : 0,00	
Encargos Sociais (112,76%) : 0,00	
Total (Mão de Obra com Encargos) : 0,00	
Total (Material/Equipamento/Transporte) : 0,00	
Total (Serviços Auxiliares) : 1,02	
Total do Serviço (sem BDI) :	1,02
B.D.I (22,47%)	0,23
Total do Serviço (com BDI) :	1,25

CHP

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO, AF_09/2014

Item	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Total Parcial
MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIÇÃO, AF_08/2014	h	1,000000	0,91	0,91
MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JURDS, AF_08/2014	h	1,000000	0,11	0,11
MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO, AF_09/2014	h	1,000000	1,14	1,14
MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_08/2014	h	1,000000	2,86	2,86

AGUIA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

REP LEGAL PRANC DO DIRETOR MOURÃO NETO / CPF 072.656.066-78
 CNPJ 12.049.381/0001-60 / RG 4003050943 SERVE
 ENGENHEIRO CIVIL / RNP 0301023234

AV. SANTOS DUMONT
 Tel: 3224.5672 - Fax: 3224.5672
 CEP 60.150-1 - FORTALEZA-CE
 CNPJ 12.049.385/0001-60
 CGF 05.412.365-2

ÁGUA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARETAMA

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS PARA A MULHER
 OBRA: AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS



ÁGUA

Cron: 6

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Serviço	Total	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias		
1.0	SERVÍCIOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES	12.802,31	100,00 %					
			12.802,31					
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	11.588,24	100,00 %					
			11.588,24					
3.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	128.343,02		100,00 %				
				128.343,02				
4.0	COBERTURA	35.299,48			100,00 %			
					35.299,48			
5.0	ESQUADRIAS	30.095,86				100,00 %		
						30.095,86		
6.0	PAREDES/PISOS E REVESTIMENTOS	160.730,80			100,00 %			
					160.730,80			
7.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	44.778,34			100,00 %			
					44.778,34			
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	23.667,62			100,00 %			
					23.667,62			
9.0	PINTURAS	21.537,51				100,00 %		
						21.537,51		
10.0	PINTURAS E ACABAMENTOS	1.067,72				100,00 %		
						1.067,72		
TOTAL SIMPLES		469.888,90	24.370,55	128.343,02	264.474,24	52.701,00	0,00	0,00
TOTAL ACUMULADO			24.370,55	152.713,57	417.187,81	469.888,90	469.888,90	469.888,90

ÁGUA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

REP. LEGAL FRANCISCO HEITOR MOURÃO NETO CPF 079.505.098-78
 CNPJ 12.048.985/0901-80 RG 50005050930 SSP/CE
 ENGENHEIRO CIVIL INEP 060102254

AV. SANTOS DUMAS
 Tel. 3224.5672 - Fax 3224.5672
 CEP 03.150-1 - FORTALEZA
 CNPJ 12.048.985/0001-80
 CGF 05.412.354



ÁGUA



PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS Nº TP009/2022SASPM

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARETAMA

AV. SANTOS DUMONT
Tel: 3224.5672 - Fax: 3224.5672
CEP 60.150-1 - FORTALEZA-CE
CNPJ 12.049.389/0001-80
CGF 06.412.365-0